

# 工事数量総括（内訳）表

第 06-02-001-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
管路				式		
			1			
管きよ工(開削)				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 320.000 m3
			1			管路埋戻 260.000 m3
管布設工				式		発生土処理 254.000 m3
			1			硬質塩化ビニル管 180.700 m
管基礎工				式		砂基礎 180.700 m
			1			
管路土留工				式		たて込み簡易土留 184.300 m
			1			
路面仮復旧工				式		路床工 9.000 m2
			1			下層路盤工 127.000 m2
開削水替工				式		上層路盤工 127.000 m2
			1			表層工 127.000 m2
マンホール工				式		開削水替 7.000 日
			1			
組立マンホール工				式		組立1号マンホール 3.000 箇所
			1			
小型マンホール工				式		小型マンホール 3.000 箇所
			1			
取付管およびます工				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 2.300 m3
			1			管路埋戻 2.200 m3
ます設置工				式		発生土処理 1.500 m3
			1			ます 2.000 箇所
取付管布設工				式		取付管 2.000 箇所
			1			
路面仮復旧工				式		下層路盤工 0.200 m2
			1			上層路盤工 0.200 m2
付帯工				式		表層工 0.200 m2
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 06-02-001-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
路面本復旧工	1	式				舗装版破碎(As) 392.000 m2
						殻運搬(As) 23.000 m3
						殻処分(As) 23.000 m3
						不陸整正工 392.000 m2
						表層工 392.000 m2
						基層工 81.000 m2
区画線工	1	式				溶解式区画線 18.000 m
安全費	1	式				
安全費	1	式				安全費 1.000 式
直接工事費計	1	式				
共通仮設	1	式				
共通仮設費	1	式				
運搬費	1	式				仮設材運搬費 1.000 式
共通仮設費（率計上）	1	式				
共通仮設費計	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
契約保証費用	1	式				
工事価格	1	式				

工事数量総括（内訳）表

第 06-02-001-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
消費税相当額						
		1	式			
請負工事費						
		1	式			