

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 540.000 m3
			1			
盛土工				式		盛土 140.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 430.000 m3
			1			残土等処分 430.000 m3
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		置換 480.000 m3
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り(掘削) 90.000 m3
			1			埋戻し 40.000 m3
側溝工				式		管(函)渠型側溝 189.900 m
			1			
集水桝・マンホール工				式		プレキャスト街渠桝 16.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 70.000 m
			1			舗装版破碎 370.000 m2
運搬処理工				式		舗装版破碎(単費) 130.000 m2
			1			コンクリート構造物取壊し 5.000 m3
擁壁工				式		殻運搬 23.500 m3
			1			殻運搬(単費) 6.500 m3
柵板土留工				式		殻処分 23.500 m3
			1			殻処分(単費) 6.500 m3
仮設工				式		柵板土留 101.000 m
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
交通管理工				式		交通誘導警備員 46.000 人日
			1			
舗装				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工				式		下層路盤(車道・路肩部) 650.000 m2
						上層路盤(車道・路肩部) 650.000 m2
			1			基層(車道・路肩部) 90.000 m2
アスファルト舗装工				式		下層路盤(取付道路部) 60.000 m2
						上層路盤(取付道路部) 60.000 m2
						表層(取付道路部) 60.000 m2
						不陸整正(取付道路部) (単費) 130.000 m2
						表層(取付道路部) (単費) 130.000 m2
アスファルト舗装工				式		下層路盤(擦り付け部) 130.000 m2
			1			表層(擦り付け部) 130.000 m2
縁石工				式		
			1			
縁石工				式		歩車道境界ブロック 189.000 m
			1			地先境界ブロック 122.500 m
防護柵工				式		
			1			
防止柵工				式		転落(横断)防止柵 72.000 m
			1			
管路				式		
			1			
管きょ工(開削)				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 160.000 m3
						管路埋戻 150.000 m3
			1			発生土処理 166.000 m3
管布設工				式		硬質塩化ビニル管 87.900 m
			1			
管基礎工				式		砂基礎 87.900 m
			1			
管路土留工				式		たて込み簡易土留 90.000 m
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
路面仮復旧工		式				下層路盤工 2.000 m2
			1			上層路盤工 2.000 m2 表層工 2.000 m2
開削水替工		式				開削水替 3.000 日
			1			
マンホール工		式				
			1			
組立マンホール工		式				組立特1号マンホール 2.000 箇所
			1			副管 1.000 箇所
小型マンホール工		式				小型マンホール 1.000 箇所
			1			
取付管およびます工		式				
			1			
管路土工		式				管路掘削 1.000 m3
			1			管路埋戻 1.000 m3 発生土処理 1.000 m3
ます設置工		式				ます 1.000 箇所
			1			
取付管布設工		式				取付管 1.000 箇所
			1			
付帯工		式				
			1			
マンホール調整工		式				マンホール調整工 1.000 箇所
			1			
仮設工		式				
			1			
交通管理工		式				交通誘導警備員 1.000 式
			1			
直接工事費計		式				
			1			
共通仮設		式				
			1			
共通仮設費		式				
			1			
運搬費		式				仮設材運搬費 9.600 t
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費(率計上)		式		
	1			
共通仮設費（率計上）		式		
	1			
共通仮設費計		式		
	1			
純工事費		式		
	1			
現場管理費		式		
	1			
工事原価		式		
	1			
一般管理費等		式		
	1			
契約保証費用		式		
	1			
工事価格		式		
	1			
消費税相当額		式		
	1			
請負工事費		式		
	1			