

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 260.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 270.000 m3
			1			
擁壁工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り 10.000 m3
			1			埋戻し 5.000 m3
場所打擁壁工				式		小型擁壁 1.000 式
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り 12.000 m3
			1			埋戻し 6.000 m3
側溝工				式		L型側溝 63.000 m
			1			間詰Co 4.500 m2
集水桝工				式		側溝上部改修 63.500 m
			1			集水桝蓋 2.000 枚
マンホール工				式		マンホール嵩調整 5.000 箇所
			1			
ハットホール工				式		ハットホール嵩調整 2.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		コンクリート構造物取壊し 16.000 m3
			1			舗装版切断 130.000 m
伐木除根工				式		舗装版破碎 887.000 m2
			1			コンクリートブロック撤去 31.000 m2
伐木除根工				式		高木伐採・除根 7.000 本
			1			中低木伐採・除根 243.000 本
タイル舗装撤去工				式		タイル張舗装撤去 657.000 m2
			1			

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳		
縁石撤去工				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	21.000	m
	1	式				
運搬処理工				殻運搬	51.000	m3
	1	式		現場発生品運搬	0.300	t
舗装工						
	1	式				
舗装準備工				不陸整正	114.000	m2
	1	式				
アスファルト舗装工 (車道部 1)				上層路盤	21.000	m2
				基層	21.000	m2
	1	式		表層	21.000	m2
アスファルト舗装工 (車道部 2)				上層路盤	3.000	m2
	1	式		表層	3.000	m2
アスファルト舗装工 (歩道部)				路盤	1,160.000	m2
	1	式		表層	1,160.000	m2
アスファルト舗装工 (出入口部 1 : W≤4m)				路盤	81.000	m2
	1	式		表層	81.000	m2
アスファルト舗装工 (出入口部 2 : W>4m)				路盤	225.000	m2
	1	式		表層	225.000	m2
付帯工						
	1	式				
路面誘導ブロック				誘導ブロック (溶融式)	509.000	m
	1	式		誘導ブロック (シート式)	1.000	式
縁石工				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	m
	1	式		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	21.000	m
区画線工				溶融式区画線	123.000	m
	1	式				
仮設工						
	1	式				
交通管理工				交通誘導警備員	94.000	人日
	1	式				
直接工事費計						
	1	式				
現場環境改善費 (率計上)						
	1	式				

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		