

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 680.000 m3
			1			
作業土工				式		埋戻し 80.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 2.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 590.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 60.000 m2
			1			法面整形(盛土部) 10.000 m2
構造物撤去工				式		
			1			
舗装版破碎工				式		舗装版切断 22.000 m
			1			舗装版破碎 162.000 m2 殻運搬 8.000 m3
構造物取壊し工				式		コンクリート構造物取壊し 3.000 m3
			1			殻運搬 3.000 m3
排水構造物工				式		
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 331.500 m
			1			側溝蓋 314.000 枚 小口止Co 2.000 箇所
管渠工				式		遠心ボックスカルバート 16.200 m
			1			
集水枥・マンホール工				式		プレキャスト集水枥 12.000 箇所
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工 (車道部)			1	式		不陸整正 (車道部) 145.000 m2
						下層路盤 (車道部) 849.000 m2
						上層路盤 (車道部) 761.000 m2
						表層 (車道部) 906.000 m2
アスファルト舗装工 (歩道部)			1	式		不陸整正 (歩道部) 10.000 m2
						路盤 (歩道部) 174.000 m2
						表層 (歩道部) 184.000 m2

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工 ( 出入口部 )		1 式		路盤 ( 出入口部 ) 19.000 m2
				表層 ( 出入口部 ) 19.000 m2
縁石工		1 式		
縁石工		1 式		歩車道境界ブロック 147.000 m
付帯工		1 式		
道路付属物工		1 式		車線分離標 8.000 本
境界工		1 式		境界杭 17.000 本
区画線工		1 式		
区画線工		1 式		溶融式区画線 366.000 m
仮設工		1 式		
交通管理工		1 式		交通誘導警備員 70.000 人日
直接工事費計		1 式		
共通仮設		1 式		
共通仮設費		1 式		
準備費		1 式		境界点間測量 1.000 式
共通仮設費 ( 率計上 )		1 式		
共通仮設費計		1 式		
純工事費		1 式		
現場管理費		1 式		

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			