

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 1,250.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体盛土 80.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 1,200.000 m3 残土等処分 1,200.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(盛土部) 110.000 m2
			1			
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		置換 860.000 m3
			1			
法面工				式		
			1			
擁壁工				式		柵板土留 90.000 m
			1			
間詰め工				式		間詰めコンクリート 6.000 m2
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り(掘削) 60.000 m3 埋戻し 20.000 m3
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 223.000 m 側溝蓋 225.000 枚
			1			
管渠工				式		鉄筋コンクリート台付管 6.000 m
			1			
集水桝・マンホール工				式		プレキャスト集水桝 2.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	1	式				舗装版切断 170.000 m
						舗装版破碎 700.000 m2
						コンクリート構造物取壊し 5.000 m3
運搬処理工	1	式				殻運搬 40.000 m3
						殻処分 40.000 m3
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				交通誘導警備員 100.000 人日
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				下層路盤(車道・路肩部) 1,020.000 m2
						上層路盤(車道・路肩部) 910.000 m2
						基層(車道・路肩部) 910.000 m2
						路盤(歩道部) 220.000 m2
						表層(歩道部) 220.000 m2
						表層(車道・路肩部) 80.000 m2
						路盤(車道・路肩部) 80.000 m2
仮舗装工	1	式				下層路盤(車道・路肩部) 260.000 m2
						上層路盤(車道・路肩部) 290.000 m2
						表層(車道・路肩部) 290.000 m2
縁石工	1	式				
縁石工	1	式				歩車道境界ブロック 108.000 m
防護柵工	1	式				
防止柵工	1	式				転落(横断)防止柵 33.000 m
道路付属施設工	1	式				
道路付属物工	1	式				道路鋸 8.000 個
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				溶融式区画線 160.000 m

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 07-00-407-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
直接工事費計				式		
			1			
現場環境改善費(率計上)				式		
			1			
共通仮設費 (率計上)				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			