

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕（起債対象）				式			
			1				
舗装工（起債対象）				式			
			1				
路面切削工				式		路面切削	637.000 m2
			1			殻運搬(路面切削)	31.800 m3
舗装打換え工				式		殻処分	74.730 t
			1			表層	637.000 m2
区画線工（起債対象）				式			
			1				
区画線工				式		熔融式区画線	227.000 m
			1				
仮設工（起債対象）				式			
			1				
交通管理工				式		交通誘導警備員	3.000 人日
			1				
道路修繕（起債対象外）				式			
			1				
舗装工（起債対象外）				式			
			1				
路面切削工				式		路面切削	623.000 m2
			1			殻運搬(路面切削)	31.100 m3
舗装打換え工				式		殻処分	73.080 t
			1			表層	623.000 m2
区画線工（起債対象外）				式			
			1				
区画線工				式		熔融式区画線	223.000 m
			1				
仮設工（起債対象外）				式			
			1				
交通管理工				式		交通誘導警備員	3.000 人日
			1				
直接工事費計				式			
			1				

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設				式		
		1				
共通仮設費				式		
		1				
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
		1				
共通仮設費（率計上）				式		
		1				
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				

本工事費内訳書

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（起債対象）									
舗装工（起債対象）									
路面切削工									
路面切削					637.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)					637.000	m2			施工 P
殻運搬(路面切削)					31.800	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (5.0km以下), 費用の内訳(全ての 費用)					31.800	m3			施工 P
殻処分					74.730	t			
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下					74.730	t			
舗装打換え工									
表層					637.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用 の内訳(全ての費用)					637.000	m2			施工 P
区画線工（起債対象）									
区画線工									
熔融式区画線					227.000	m			

本工事費内訳書

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(実線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	182.000	m			
				区画線設置(破線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	45.000	m			
仮設工 (起債対象)									
交通管理工									
交通誘導警備員					3.000	人日			
交通誘導警備員 B					3.000	人			
道路修繕 (起債対象外)									
舗装工 (起債対象外)									
路面切削工									
路面切削					623.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下(4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業(有り), 費用の内訳(全ての費用)					623.000	m2			施工 P
殻運搬(路面切削)					31.100	m3			

本工事費内訳書

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (5.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)	31.100	m3			施工P
				殻処分	73.080	t			
				アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	73.080	t			
				舗装打換え工					
				表層	623.000	m2			
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)	623.000	m2			施工P
				区画線工(起債対象外)					
				区画線工					
				熔融式区画線	223.000	m			
				区画線設置(実線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	178.000	m			
				区画線設置(破線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	45.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工（起債対象外）									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					3.000				
交通誘導警備員B						人日			
					3.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費						台			
					2.000				
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機（ホイール廃材積込 付）2.0m),片道運搬距離（実数入力）(11 km),その他の諸料金の有無(無),運搬中の 賃料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	360.000	m		20250701
Q001036025	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	90.000	m		20250701
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	256.500	kg		20250701
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	11.250	kg		20250701
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	11.250	kg		20250701
Z006702002	軽油	18.360	L		20250701
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20250701
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	147.810	t		20250701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 07-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	158.525	t		20250701
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	533.514	L		20250701
Z006702002	軽油	564.781	L		20250701