



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業生産基盤整備事業（一般かん排）

西真鍋地区

農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

金抜き設計書

（当初）

土浦市

（ 1/ 37）

[illegible]

[illegible]

(4/ 37)

(6/ 37)

(7 / 37)

(8/ 37)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・排水路工					
・ ・ 土工	1.000	式			
掘削 0.60m3級バクホウ	50.000	m3			歩A・単A B単 1号
残土（市仮置場へ搬入） 固化処理有,4tダンプ（L=2.2km）	31.000	m3			歩A・単A B単 2号
残土（改良土センターへ搬入） 固化処理有,4tダンプ（L=8.4km）	19.000	m3			歩A・単A B単 3号
機械併用埋戻 0.60m3級バクホウ+振動コンバクタ	25.000	m3			歩A・単A B単 4号
不足土 改良土	19.000	m3			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・ 排水路工	1.000	式			
横断暗渠 3 型 BOX.C1200×1200×2000 L=6.0m	1.000	箇所			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ ・ 撤去工	1.000	式			
アスファルト切断 t=5cm	14.700	m			歩A・単A B単 7号
アスファルト取壊し t=5cm	51.000	m ²			歩A・単A B単 8号
アスファルト殻運搬 4tDT L=5.0km以下	2.600	m3			歩A・単A B単 9号
アスファルト殻処分費	6.000	ton			歩A・単A B単 10号
道路鋸撤去 既設撤去	8.000	個			歩A・単A B単 11号
道路鋸廃材運搬 4tDT L=11.0km以下	0.007	ton			歩A・単A B単 12号
道路鋸廃材処分費	0.007	ton			歩A・単A B単 13号
コンクリート取壊し	6.100	m3			歩A・単A B単 14号
コンクリート殻運搬 4tDT L=12.0km以下	6.100	m3			歩A・単A B単 15号
コンクリート殻処分費	14.200	ton			歩A・単A B単 16号
既設排水フリューム切断 低配筋	3.600	m			歩A・単A B単 17号
合 計					
・ ・ 用水管復旧工 No.14+13.3地点	1.000	式			
SUS管設置工 直管 φ300 L=2.7m/本	1.000	本			歩A・単A B単 18号
異種管継ぎ手 φ300用 SUS管－ヒューム管	2.000	個			歩A・単A B単 19号
合 計					
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式			
下層路盤工 RC-40, t=20cm	13.000	m ²			歩A・単A B単 20号
上層路盤工 M-30, t=15cm	19.000	m ²			歩A・単A B単 21号
表層 再生密粒度アスコン(13), t=5cm	51.000	m ²			歩A・単A B単 22号
停止線 ゼブラ45cm	1.900	m			歩A・単A B単 23号
路面表示（道路幅4m未満） 止まれ	1.000	箇所			歩A・単A B単 24号
道路鋸設置 新設	8.000	個			歩A・単A B単 25号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
安全費	21.000	人			歩A・単A B単 26号
合 計					

(10/ 37)

(11/ 37)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削 0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	残土（市仮置場へ搬入） 固化処理有,4tﾀﾝﾌﾞ(L=2.2km)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	固化処理工（バックホウ混合） 65kg/m3,ﾊﾞｯｸRﾐｯｽ同等以上	1.000	m3			T単 4号
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 46号
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	残土（改良土センターへ搬入） 固化処理有,4tﾀﾝﾌﾞ(L=8.4km)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	固化処理工（バックホウ混合） 65kg/m3,ﾊﾞｯｸRﾐｯｽ同等以上	1.000	m3			T単 4号
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 46号
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 2号
	建設発生土 改良土センター搬入費,,	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	機械併用埋戻 0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	不足土 改良土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 2号
	改良土（不足土） 改良土センター引渡,,	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	横断暗渠3型 BOX.C1200×1200×2000 L=6.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長1.0m、末口21cm	12.000	本			T単 5号
	SP 基礎材（基礎砕石工） 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ RB-40	10.200	m ²			S単 55号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.087	ton			S単 32号
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.800	m ²			S単 51号
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.500	m3			S単 50号
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC),,	2.000	個			S単 17号
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 両側壁開口φ500,,	1.000	個			S単 18号
	ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25	6.000	m			T単 1号

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	モルタル充填 無収縮モルタル 材工共,,	0.040	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	アスファルト切断 t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	アスファルト取壊し t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m ²			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	アスファルト殻運搬 4tDT L=5.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	タンクトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 5.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	アスファルト殻処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下	1.000	ton			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	道路鋸撤去 既設撤去		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	道路鋸撤去 穿孔式,,	1.000	個			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	道路鋸廃材運搬 4tDT L=11.0km以下		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊, 11.0km以下, 無し	1.000	ton			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	道路鋸廃材処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	安定型混合廃棄物処理費 (中間処理施設) 道路鋸	1.000	ton			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
	コンクリート殻運搬 4tDT L=12.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 12.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	コンクリート殻処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費（中間処理施設） コンクリート塊（無筋）30cm以下	1.000	ton			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	既設排水フリューム切断 低配筋		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ウォールソーイング Co, 低配筋,,	1.000	m			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	S U S 管設置工 直管 φ300 L=2.7m/本		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ステンレス直管 直管(SUS304) SCH20 φ300 L=2.7m,,	1.000	本			S単 22号
	鋼管吊込据付（φ80～500） φ300mm	1.000	本			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	異種管継ぎ手 φ300用 SUS管－ヒューム管		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	異種管継ぎ手 φ300用 SUS管－ヒューム管,,	1.000	個			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	下層路盤工 RC-40, t=20cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm, 1層施工, 碎石,, 再生クワジシャーソ RC-40	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	上層路盤工 M-30, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 碎石,, 粒度調整砕石 M-30	1.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	表層 再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種,, 再生密 粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	停止線 ゼブラ45cm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1,000.000	m			[1] S単 33号
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式,3種1号 カラシマス15~18% 白,,	1,700.000	kg			[2] S単 24号
	接着用プライマー 区画線用,,	75.000	kg			[3] S単 25号
	軽油 バトロール給油,,	89.000	L			[4] S単 16号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.050				
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	路面表示(道路幅4m未満) 止まれ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),矢印・記号・文字	16.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	道路鈑設置 新設		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	道路鈑設置(材工共)※参考:ストップアイ 穿孔式・アルミ製 片面反射 設置幅30cm,,	1.000	個			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	安全費		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	大型土のう製作		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,-,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	大型土のう設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,	1.000	袋			S単 39号
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,	1.000	袋			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
	ポンプ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,,	1.000	箇所			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
	ポンプ運転管理 常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水,0以上~6未満,発動発電機,	1.000	箇所			S単 41号
	合 計					

(16/ 37)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分: 土砂 2) 運搬機械区分(t積級): 4.0 3) 運搬距離: 2.5km以下 4) 積込機械区分: 山0.80(平0.60)m3 5) DID区間: 無し 6) 路面条件: 良好					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.370	供用日			
	軽油 バトロール給油	11.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 9.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分: 土砂 2) 運搬機械区分(t積級): 4.0 3) 運搬距離: 9.0km以下 4) 積込機械区分: 山0.80(平0.60)m3 5) DID区間: 無し 6) 路面条件: 良好					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.900	供用日			
	軽油 バトロール給油	25.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 5.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分: 軟岩 2) 運搬機械区分(t積級): 4.0 3) 運搬距離: 5.0km以下 4) 積込機械区分: 山0.45(平0.35)m3 5) DID区間: 無し 6) 路面条件: 良好					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.700	供用日			
	軽油 バトロール給油	20.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 12.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分: 軟岩 2) 運搬機械区分(t積級): 4.0 3) 運搬距離: 12.0km以下 4) 積込機械区分: 山0.80(平0.60)m3 5) DID区間: 無し 6) 路面条件: 良好					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.240	供用日			
	軽油 バトロール給油	35.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(I)			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	油圧ブレーカ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード: 2)機械器具規格:バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ 3)単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード: 2)機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 3)単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード: 2) 労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード: 2) 労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	固化処理材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固化処理材 パヰRaヰクス			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分:地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P) : 3) 地区資材単価コード (J) : 4) 施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	固化処理材 パヰRaヰクス	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	建設発生土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土 改良土セツター搬入費,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分:地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P) : 3) 地区資材単価コード (J) : 4) 施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設発生土 改良土セツター搬入費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	改良土 (不足土)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	改良土 (不足土) 改良土セツター引渡,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分:地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P) : 3) 地区資材単価コード (J) : 4) 施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	改良土 (不足土) 改良土セツター引渡	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 15号 ***					
	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長1.0m、末口21cm,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P） 4)施設機械資材単価コード（K）：	3)地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	松杭丸太 長1.0m、末口21cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 16号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P） 4)施設機械資材単価コード（K）：	3)地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	軽油 バトロ-#給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
	ボックスカルバート(増筋仕様)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC),,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P） 4)施設機械資材単価コード（K）：	3)地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
	ボックスカルバート(増筋仕様)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 両側壁開口φ500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P） 4)施設機械資材単価コード（K）：	3)地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 両側壁開口φ500	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	モルタル充填		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モルタル充填 無収縮モルタル 材工共,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P） 4)施設機械資材単価コード（K）：	3)地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	モルタル充填 無収縮モルタル 材工共	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 20号 ***					
	道路鉋撤去		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路鉋撤去 穿孔式,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P） 4)施設機械資材単価コード（K）：	3)地区資材単価コード（J）：		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	道路鉋撤去 穿孔式	1.000	個			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 21号 ***					
	ウォールソーイング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォールソーイング Co, 低配筋,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ウォールソーイング Co, 低配筋	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 22号 ***					
	ステンレス直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス直管 直管(SUS304) SCH20 φ300 L=2.7m,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス直管 直管(SUS304) SCH20 φ300 L=2.7m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 23号 ***					
	異種管継ぎ手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管継ぎ手 φ300用 SUS管ーヒューム管,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	異種管継ぎ手 φ300用 SUS管ーヒューム管	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 24号 ***					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 25号 ***					
	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 26号 ***					

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	道路鉋設置（材工共）※参考:ストップアイ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路鉋設置（材工共）※参考:ストップアイ 穿孔式・アイ製 片面反射 設置幅30cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分: 地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P) : 3) 地区資材単価コード (J) : 4) 施設機械資材単価コード (K) :			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	道路鉋設置（材工共）※参考:ストップアイ 穿孔式・アイ製 片面反射 設置幅30cm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 27号 ***					
	アスファルト廃材処理費（中間処理施設）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材処理費（中間処理施設） 掘削材 40cm以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード: 2) 資材規格: 掘削材 40cm以下 3) 単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	アスファルト廃材処理費（中間処理施設） 掘削材 40cm以下	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 28号 ***					
	安定型混合廃棄物処理費（中間処理施設）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	安定型混合廃棄物処理費（中間処理施設） 道路鉋			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード: 2) 資材規格: 道路鉋 3) 単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	安定型混合廃棄物処理費（中間処理施設） 道路鉋	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 29号 ***					
	コンクリート廃材処理費（中間処理施設）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費（中間処理施設） コンクリート塊（無筋）30cm以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード: 2) 資材規格: コンクリート塊（無筋）30cm以下 3) 単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コンクリート廃材処理費（中間処理施設） コンクリート塊（無筋）30cm以下	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 30号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 運転労務区分: 運転手（特殊） 2) 労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S単ー 31号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分: 無筋 2) 時間的制約: なし 3) 施工区分Ⅰ: 機械 4) 施工区分Ⅱ: 昼間施工 5) 低騒音・低振動対策: する			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物（切梁無し）、 10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D13 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間的制約:一 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物（切梁無し） 8)太径鉄筋量:10%未満					
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 33号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置、溶融式（手動）、ゼブラ、45cm、なし、昼間施工、豪雪補正 なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分:区画線設置 2)規格（区画線設置）:溶融式（手動） 3)仕様（区画線設置）:ゼブラ 4)幅（区画線設置）:45cm 5)時間的制約（区画線設置）:なし 6)施工区分Ⅰ:昼間施工 7)豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:- 13)未供用区間への施工:供用区間施工					
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 34号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置、溶融式（手動）、矢印・記号・文字、15cm換算、なし、昼 間施工、豪雪補正なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分:区画線設置 2)規格（区画線設置）:溶融式（手動） 3)仕様（区画線設置）:矢印・記号・文字 4)幅（区画線設置）:15cm換算 5)時間的制約（区画線設置）:なし 6)施工区分Ⅰ:昼間施工 7)豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:- 13)未供用区間への施工:供用区間施工					
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 35号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(クローラ型)、山0.45(平0.35)、2.9t吊り、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械区分:バックホウ(クローラ型) 2)規格:山0.45(平0.35)、2.9t吊り 3)運転1日当たり運転時間(T): 4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.27 5)長期割引単価区分(賃料機械):					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t 軽油 バトロー給油	35.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工単第 5 号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 36号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton 吊り,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 機械区分: ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 2) 規格: 25ton 吊り 3) 運転1日当たり運転時間(T): 4) 運転日に対する供用日の割合(YC): 0.00 5) 長期割引単価区分(賃料機械):			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単－ 37号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton 吊り,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 機械区分: トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 2) 規格: 4.9ton 吊り 3) 運転1日当たり運転時間(T): 4) 運転日に対する供用日の割合(YC): 0.00 5) 長期割引単価区分(賃料機械):			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単－ 38号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作-, 購入土, 1.2m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分: 製作 2) 施工機械区分: - 3) 採取土区分: 購入土 4) 購入土材単価(m3当たり): 5) 購入土材数量(m3/袋): 1.200m3 6) 大型土のう袋区分: 耐候性大型土のう袋 (1年対応) 7) 単価 0 円区分(大型土のう袋): なし 8) 長期割引単価区分(賃料機械):			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.070				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	62.000	枚			
	購入土	74.400	m3			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	119.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 62.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単－ 39号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), あり,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分: 設置 2) 施工機械区分: ﾊﾞｯｸﾙ 4) 購入土材単価(m3当たり): 5) 購入土材数量(m3/袋): 0.000m3 6) 大型土のう袋区分: 耐候性大型土のう袋 (1年対応) 7) 単価 0 円区分(大型土のう袋): あり 8) 長期割引単価区分(賃料機械):			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	94.000	L			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 86.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 40号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり, 1)施工区分：撤去 2)施工機械区分：バックホ 4)購入土材単価(m3当たり): 5)購入土材数量(m3/袋):0.000m3 6)大型土のう袋区分：耐候性大型土のう袋（1年対応） 7)単価0円区分(大型土のう袋):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 バトリール給油	78.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 41号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～6未満,発動発電機, 1)運転日数: 2)排水方法:常時排水 3)排水量(m3/h):0以上～6未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	464.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 42号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 作業時排水,0以上～6未満,発動発電機, 1)運転日数: 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～6未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	48.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 43号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, 1)ポンプ規格:口径 50mm 2)長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 44号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 1,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数: 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 バトロー給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 45号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分: 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):10kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板) 7)積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸) 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 757mm舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別:アスファルト舗装版 2) 障害等の有無:無し 3) 騒音振動対策:必要 4) 舗装版厚:15cm以下 5) Co+As(カバ-) 舗装によるAs舗装:- 6) 積込作業の有無:有り 7) 長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単- 49号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別:アスファルト舗装版 2) アスファルト舗装版厚:15cm以下 3) コンクリート舗装版厚:- 4) コンクリート+アスファルト(カバ-) 舗装版:-					
	単 価		m			
	*** S単- 50号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2) 打設工法:人力打設 3) コンクリートの計上:計上する 4) 設計日打設量:- 5) 養生工の種類:一般養生 6) 圧送管延長距離区分:- 7) 現場内小運搬の有無:無し 8) 打設高さ、水平打設距離:- 10) 規格区分:21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%					
	単 価		m ³			
	*** S単- 51号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類:一般型枠 2) 構造物の種類:均しコンクリート					
	単 価		m ²			
	*** S単- 52号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 砕石,, 再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚:200mm 2) 施工区分:1層施工 3) 材料:砕石 4) 長期割引単価区分: 5) 材料規格の選択:再生クワッシャー RC-40					
	単 価		m ²			
	*** S単- 53号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石,, 粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚:150mm 2) 施工区分:1層施工 3) 材料:砕石 4) 長期割引単価区分: 5) 材料規格の選択:粒度調整砕石 M-30					
	単 価		m ²			
	*** S単- 54号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), グライムコート 各			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)]	0.039	日			S単 36号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り,					
	普通作業員		人			S単 9号
	土木一般世話役		人			S単 8号
	特殊作業員		人			S単 10号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	鋼管吊込据付 (φ80～500)		本		7.100 本	歩A 当たり算出
	φ300mm					
	特殊作業員		人			S単 10号
	普通作業員		人			S単 9号
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	1.000	日			S単 37号
	トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り,					算出数量 7.100 本
	合 計					
	単 価		本			
	*** T単- 3号 ***					
	【区画線工】		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 矢印・記号・文字					
	【区画線工】					[1]
	区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪 補正なし	1,000.000	m			S単 34号
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					[2]
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg			S単 24号
	接着用プライマー					[3]
	区画線用,,	25.000	kg			S単 25号
	軽油					[4]
	バトリール給油,,	100.000	L			S単 16号
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	固化処理工 (バックホウ混合)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	65kg/m3, バックホウRaミクス同等以上					
	土木一般世話役		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	固化処理材					
	バックホウRaミクス,,	6.500	ton			S単 12号
	バックホウ[クローラ型・クレン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ(クローラ型), 山0.45(平0.35)、2.9t吊り,	0.560	日			S単 35号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 5号 ***					
	木杭打設工(機械)		本		32.000 本	歩A 当たり算出
	長1.0m、末口21cm					
	松杭丸太					[1]
	長1.0m、末口21cm,,	32.000	本			S単 15号
	土木一般世話役		人			[2] S単 8号
	普通作業員		人			[3] S単 9号

(30/ 37)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:					
	バックホ[クロー型・超超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手(特殊)		日 人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別:アスファルト舗装版 2)障害等の有無:無し 3)騒音振動対策:必要 4)舗装版厚:15cm以下 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:- 6)積込作業の有無:有り 7)長期割引単価区分:					
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735〜850 破砕力550〜980kN		供用日			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超超低・排対(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 運転手(特殊)		日 人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別:アスファルト舗装版 2)アスファルト舗装版厚:15cm以下 3)コンクリート舗装版厚:- 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版:-					
	コンクリートカット[ハキョム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm 特殊作業員		供用日 人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンダード		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 50号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物 2) 打設工法: 人力打設 3) コンクリートの計上: 計上する 4) 設計日打設量: - 5) 養生工の種類: 一般養生 6) 圧送管延長距離区分: -					
	7) 現場内小運搬の有無: 無し 8) 打設高さ、水平打設距離: - 10) 規格区分: 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
	SP 型枠		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類: 一般型枠 2) 構造物の種類: 均しコンクリート					
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m2			
	*** S単ー 52号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 砕石, , 再生クラッシャーラン RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚: 200mm 2) 施工区分: 1層施工 3) 材料: 砕石 4) 長期割引単価区分: 5) 材料規格の選択: 再生クラッシャーラン RC-40					
	小型バケット[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	再生クラッシャーラン RC-40 40〜0mm		m3			
	軽油 バトリール給油		L			
	単 価		m2			
	*** S単ー 53号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, , 粒度調整砕石 M-30			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚:150mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:碎石 4)長期割引単価区分: 5)材料規格の選択:粒度調整砕石 M-30					
	小型バックホリ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日			
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m3			
	軽油 バトリール給油		L			
	単 価		m2			
	*** S単一 54号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),プライムコート各種,,再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員:1.4m以上3.0m以下 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3) 4)瀝青材料種類:プライムコート各種 5)長期割引単価区分: 6)材料区分:再生密粒度アスコン(13)					
	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m		日			
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			
	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量3～4t		日			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			
	アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-3		ton			
	軽油 バトリール給油		L			
	単 価		m2			
	*** S単一 55号 ***					
	SP 基礎材(基礎砕石工)		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基礎材(基礎砕石工) 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RB-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分: 4)規格区分:再生クラッシュラン RB-40					
	バックホリ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RB-40		m3			
	軽油 バトリール給油		L			
	単 価		m2			
	*** S単一 56号 ***					

(34/ 37)

事業名	農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区				
工事名	農整工県単第5号 西真鍋地区排水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC)	2.000	個			単A
	ボックスカルバート(増筋仕様) 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 両側壁開口φ500	1.000	個			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D13	0.090	ton			単A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK-3	0.064	ton			単A
	燃料類					
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	512.000	L			単A
【SP】	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.880	L			単A
	軽油 バトロ-給油	252.761	L			単A
【SP】	軽油 バトロ-給油	68.765	L			単A
	小 計					
	塗料類					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	12.350	kg			単A
	接着用プライマー 区画線用	0.543	kg			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	19.000	枚			単A
	コンクリートカット用ブレード					
【SP】	コンクリートカット用ブレード 径450mm	0.034	枚			単A
	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し	2.080	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	2.080	ton			単A
	補助独自					
	モルタル充填 無収縮モルタル 材工共	0.040	m3			単A
	道路鋸撤去 穿孔式	8.000	個			単A
	道路鋸設置（材工共）※参考:ストップアイ 穿孔式・アルミ製 片面反射 設置幅30cm	8.000	個			単A
	ステンレス直管 直管(SUS304) SCH20 φ300 L=2.7m	1.000	本			単A
	異種管継ぎ手 φ300用 SUS管-ヒューム管	2.000	個			単A
	固化処理材 バクRaミクス	3.250	ton			単A
	松杭丸太 長1.0m、末口21cm	12.000	本			単A
	ウォールソーイング Co,低配筋	3.600	m			単A
	改良土（不足土） 改良土セクター引渡	19.000	m3			単A
	建設発生土 改良土セクター搬入費	19.000	m3			単A
	安定型混合廃棄物処理費（中間処理施設） 道路鋸	0.007	ton			単A
	コンクリート廃材処理費（中間処理施設） コンクリート塊（無筋）30cm以下	14.200	ton			単A
	アスファルト廃材処理費（中間処理施設） 掘削材 40cm以下	6.000	ton			単A
	小 計					
	合 計					

(36/ 37)

$$(37/37)$$