

# 工事数量総括（内訳）表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 480.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 50.000 m3
			1			
埋戻し工				式		埋戻し 50.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 360.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 50.000 m2
			1			法面整形(盛土部) 70.000 m2
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 12.000 m
			1			舗装版破碎 145.000 m2
						As殻運搬 7.000 m3
						コンクリート構造物取壊し 2.000 m3
						Co殻運搬 2.000 m3
排水構造物工				式		
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 308.000 m
			1			側溝蓋 308.000 枚
管渠工				式		プレキャストU型側溝(横断) 8.600 m
			1			遠心ボックスカルバート 4.600 m
集水樹工				式		プレキャスト集水樹 8.000 箇所
			1			
小口止工				式		小口止Co 2.000 箇所
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工				式		下層路盤 819.000 m2
			1			上層路盤 819.000 m2
						表層 819.000 m2

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工(取付)				不陸整正 50.000 m2
	1	式		表層(取付) 50.000 m2
付帯工				
	1	式		
縁石工				地先境界ブロック 10.000 m
	1	式		
間詰工				間詰コンクリート 24.000 m2
	1	式		
土留め工				柵板土留 1.000 式
	1	式		
境界工				境界杭 27.000 本
	1	式		境界鉋 18.000 枚
区画線工				
	1	式		
区画線工				溶融式区画線 276.000 m
	1	式		
仮設工				
	1	式		
交通管理工				交通誘導警備員 120.000 人日
	1	式		
直接工事費計				
	1	式		
共通仮設				
	1	式		
共通仮設費				
	1	式		
準備費				木根等処分費 1.000 式
	1	式		境界点間測量 1.000 式
共通仮設費(率計上)				
	1	式		
共通仮設費計				
	1	式		
純工事費				
	1	式		
現場管理費				
	1	式		

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			