

第 0001 号 代価表 殻処分(As)

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	2.350	t			
合計					
			単位当り		

既設汚水枥撤去工

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
既設人孔撤去	0.150	m3			
構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(不要)					
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0003 号 代価表 管口閉塞工

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設) , コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般 養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての 費用)	0.002	m3			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0004 号 代価表 硬質塩化ビニル管設置工

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-100	1.000	m			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0005 号 代価表 発生土処理（改良土）

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級)機械積み 運搬距離（実数入力）(9 km),DID区間(DID区間なし),バックホウ規格(排対(1次)山積0.45m ³ (平0.35m ³)),タイヤ損耗費(普通)	1.000	m ³			
リサイクル改良土 第2種改良土 コーン指数800kN/m ² 以上 CBR12%以上 改良土20-0mm	1.200	m ³			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0006 号 代価表 殻処分(Co)

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	2.350	t			
合計					
			単位当り		

第 0007 号 代価表 塩化ビニル管処分

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
塩化ビニル管廃材処理費	1.000	m 3			
合計					
			単位当り		