

本工事費内訳書

第 07-01-011-1-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工									
路面切削工									
路面切削						m2			
					830.000				
路面切削【夜間】1層 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					830.000				
殻運搬(路面切削)						m3			
					41.500				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DI D区間無) (5.5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)						m3			施工P 第0002号代価表
					41.500				
殻処分						t			
					97.530				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下						t			
					97.530				
舗装打換え工									
表層						m2			
					830.000				
表層(車道・路肩部)【夜間】 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(各種 (2.30以上2.40t/m 3未満)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0003号代価表
					830.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					8.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B(夜間)						人日			
					8.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費						台			
					2.000				
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機(ホイール廃材積込 付)2.0m),片道運搬距離(実数入力)(6 k m),その他の諸料金の有無(無),運搬中の賃 料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									