

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
道路維持				式			
			1				
舗装工				式			
			1				
切削オーバーレイ工				式		切削オーバーレイ	675.000 m2
			1			殻運搬処分(路面切削)	33.700 m3
区画線工				式			
			1				
区画線工				式		熔融式区画線	555.000 m
			1				
路面標示設置工				式		路面標示設置	29.000 箇所
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式		交通誘導警備員	10.000 人日
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設				式			
			1				
共通仮設費				式			
			1				
運搬費				式		建設機械運搬費	2.000 台
			1				
共通仮設費（率計上）				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

# 本工事費内訳書

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
舗装工									
切削オーバーレイ工									
切削オーバーレイ						m2			
					675.000				
切削オーバーレイ 平均切削深さ(7cm以下),即日舗設層数(一層),すりつけの区分(無),舗装厚(一層目)(実数入力)(50 mm),アスファルト材料(一層目)(各種),締固め後密度(一層目)(実数入力)(2.35 t/m3),瀝青材料種類(一層目)(タックコート)						m2			
					675.000				
殻運搬処分(路面切削)						m3			
					33.700				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有)(8.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0001号代価表
					33.700				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下						t			
					79.100				
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線						m			
					555.000				
区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)						m			
					155.000				

# 本工事費内訳書

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	45.000	m			
				区画線設置 (横断歩道) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	77.000	m			
				区画線設置 (停止線) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	13.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	174.000	m			
				コースライン (材工共) 熔融式カラー塗装 青 W=150	85.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路面標示設置工									
路面標示設置					29.000	箇所			
自転車通行帯矢羽根（材工共） 1880×750 本体部青・先端部後端部黄					21.000	箇所			
自転車通行帯矢羽根（材工共） 730×750 本体部青・先端部後端部黄					4.000	箇所			
自転車ピクトグラム（材工共） 750×500					2.000	枚			
路面標示（注意）（材工共） 900×450					2.000	枚			
横断歩道用点字シート（不織布貼付式）					15.300	m			第0002号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					10.000	人日			
交通誘導警備員B					10.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (1 k m), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の賃 料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機40.84%, 労45.78%, 材13.38%, 市0.00%)

第07-01-015-2-122号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.840	%			K1
運転手 (一般)	45.780	%			R1
軽油	13.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	2	有り
J 0 3 運搬距離 (km) (DID区間有)	16	8.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 横断歩道用点字シート（不織布貼付式）

第 07-01-015-2-122 号

27.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
横断点字シート 樹脂成形品 白	30.000	枚			
横断点字シート 樹脂成形品 黒	30.000	枚			
アクリダイトVH 白 アクリル樹脂（MMA）白	39.000	k g			
アクリダイトVH 黒 アクリル樹脂（MMA）黒	39.000	k g			
トップコートAD-55 アクリル樹脂（MMA）クリア	7.800	k g			
プライマーAD46 アクリル樹脂（MMA）クリア	10.800	k g			
諸雑費（率）	1.000	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費 材料運搬、2t車		時間			
トラック運転費 ダブルキャブ		時間			
攪拌機運転費 発電機1.5VA		時間			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値		入力名称		



# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	155.000	m		20250901
Q001036010	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	90.000	m		20250901
Q001036025	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	45.000	m		20250901
Q001036034	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	6.000	m		20250901
Q001036073	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	208.800	m		20250901
TJ000060	横断点字シート 樹脂成形品 白	17.000	枚		20250901
TJ000070	横断点字シート 樹脂成形品 黒	17.000	枚		20250901
TJ000080	アクリダイトVH 白 アクリル樹脂 (MMA) 白	22.100	k g		20250901
TJ000090	アクリダイトVH 黒 アクリル樹脂 (MMA) 黒	22.100	k g		20250901
TJ000100	トップコートAD-55 アクリル樹脂 (MMA) クリア	4.420	k g		20250901
TJ000110	プライマーAD46 アクリル樹脂 (MMA) クリア	6.120	k g		20250901
Y001102000	再生改質アスファルトⅡ型密粒度アスコン(20)	84.867	t		20250901
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	290.250	L		20250901
Z004350001	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	396.216	kg		20250901
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	17.420	kg		20250901
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	17.420	kg		20250901
Z006702002	軽油	372.717	L		20250901
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20250901
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	79.100	t		20250901

## 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施 工 P 分]

第 07-01-015-2-122 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006702002	軽油	51.994	L		20250901