

# 本工事費内訳書

第 07-07-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装									
道路土工									
掘削工									
掘削					10.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オフソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					10.000	m3			施工 P 第0001号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					10.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ クホ山積0.45m3 (平積0.35m3)), 土質(土砂 (岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無 (有り), 運搬距離(km) (DID区間有) (9.0 km以下)					10.000	m3			施工 P 第0002号代価表
改良土センター利用料 (搬入のみ)					10.000	m 3			
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤					28.000	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					28.000	m2			施工 P 第0003号代価表
上層路盤					28.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-07-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤(車道・路肩部)			材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	28.000	m2			施工P 第0004号代価表
不陸整正工					1,250.000	m 2			
不陸整正	補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ (46mm以上53mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)				1,250.000	m2			施工P 第0005号代価表
表層					1,280.000	m2			
表層(車道・路肩部)	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(各種 (2.30以上2.40t/m3未満)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				1,120.000	m2			施工P 第0006号代価表
表層(車道・路肩部)	平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(各種 (2.30以上2.40t/m3未満)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				160.000	m2			施工P 第0007号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					7.000	人日			
交通誘導警備員B					7.000	人日			
直接工事費計									
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-07-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									