

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕（起債対象）							
	1	式					
舗装工（起債対象）							
	1	式					
路面切削工						路面切削	506.000 m2
	1	式				殻運搬(路面切削)	25.300 m3
					殻処分	59.450 t	
舗装打換え工						表層	506.000 m2
	1	式					
仮設工（起債対象）							
	1	式					
交通管理工						交通誘導警備員	2.000 人日
	1	式					
道路修繕（起債対象外）							
	1	式					
舗装工（起債対象外）							
	1	式					
路面切削工						路面切削	369.000 m2
	1	式				殻運搬(路面切削)	18.400 m3
					殻処分	43.240 t	
舗装打換え工						表層	369.000 m2
	1	式					
仮設工（起債対象外）							
	1	式					
交通管理工						交通誘導警備員	2.000 人日
	1	式					
直接工事費計							
	1	式					
共通仮設							
	1	式					
共通仮設費							
	1	式					
運搬費						建設機械運搬費	2.000 台
	1	式					
共通仮設費（率計上）							
	1	式					

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

# 本工事費内訳書

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（起債対象）									
舗装工（起債対象）									
路面切削工									
路面切削					506.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下) ), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)					506.000	m2			施工 P
殻運搬(路面切削)					25.300	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (5.0km以下), 費用の内訳(全ての 費用)					25.300	m3			施工 P
殻処分					59.450	t			
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下					59.450	t			
舗装打換え工									
表層					506.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン ( 1 3 ) ), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用 の内訳(全ての費用)					506.000	m2			施工 P
仮設工（起債対象）									
交通管理工									
交通誘導警備員					2.000	人日			

# 本工事費内訳書

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B					2.000	人			
道路修繕（起債対象外）									
舗装工（起債対象外）									
路面切削工									
路面切削					369.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ（全面切削6cm以下 （4000m2以下））、段差すりつけの撤去作業 （有り）、費用の内訳（全ての費用）					369.000	m2			施工 P
殻運搬（路面切削）					18.400	m3			
殻運搬（路面切削） DID区間の有無（無し）、運搬距離（km）（DI D区間無）（5.0km以下）、費用の内訳（全ての 費用）					18.400	m3			施工 P
殻処分					43.240	t			
アスファルト廃材処理費（中間処 理施設） 切削材 40cm以下					43.240	t			
舗装打換え工									
表層					369.000	m2			
表層（車道・路肩部） 平均幅員（3.0m超）、1層当平均仕上厚 70mm 以下（50 mm）、材料（再生密粒度アスコン（ 1 3））、瀝青材料種類（タックコート PK-4）、費用 の内訳（全ての費用）					369.000	m2			施工 P
仮設工（起債対象外）									
交通管理工									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員					2.000	人日			
交通誘導警備員B					2.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機(ホイール廃材積込 付)2.0m),片道運搬距離(実数入力)(4 k m),その他の諸料金の有無(無),運搬中の賃 料(損料)の有無(無)					2.000	台			
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額									
請負工事費									

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20250901
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	102.690	t		20250901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工P分]

第 07-01-017-2-097 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	110.087	t		20250901
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	370.495	L		20250901
Z006702002	軽油	389.323	L		20250901