

本工事費内訳書

第 07-03-700-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
施設整備									
公園施設整備工（小林第2公園）									
公園施設撤去工									
既存遊具撤去					1.000	式			
構造物とりこわし 大型すべり台 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					0.280	m3			
構造物とりこわし 登り棒 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					0.280	m3			
発生材運搬処分					1.000	式			
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)					0.560	m3			施工P 第0001号代価表
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下					1.280	t			
スクラップ ヘビーH1					0.360	t			
現場発生品及び支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無(14.0km以下)					0.360	t			施工P 第0002号代価表
大型すべり台設置工									
大型すべり台組立工					1.000	基			
大型すべり台					1.000	基			

本工事費内訳書

第 07-03-700-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型すべり台搬入費						式			
					1.000				
大型すべり台組立据付費						式			
					1.000				
マット (接着剤含む)						枚			
					1.000				
マット搬入費						式			
					1.000				
マット据付費						式			
					1.000				
大型すべり台基礎工事									
大型すべり台基礎工事						基			
					1.000				
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0003号代価表
					1.400				
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石 の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0004号代価表
					3.900				
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型 構造物)						m2			施工 P 第0005号代価表
					2.800				
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打 設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工 の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無 し), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0006号代価表
					0.500				
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂)) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0007号代価表
					0.400				
公園施設整備工 (霞ヶ岡公園)									
公園施設撤去工									
既存遊具撤去						式			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-03-700-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし	構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)				0.150	m3			
発生材運搬処分					1.000	式			
殻運搬	殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (10.9km以下), 費用の内訳(全ての費用)				0.150	m3			施工P 第0008号代価表
コンクリート廃材処理費(中間処理施設)	コンクリート塊(無筋) 30cm以下				0.340	t			
スクラップ	ヘビーH1				0.150	t			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無(11.0km以下)				0.150	t			施工P 第0009号代価表
中型すべり台設置工									
中型すべり台組立工					1.000	基			
中型すべり台					1.000	基			
中型すべり台搬入費					1.000	式			
中型すべり台立据付費					1.000	式			
マット	(接着剤含む)				1.000	枚			
マット搬入費					1.000	式			
マット据付費					1.000	式			
中型すべり台基礎工事									

本工事費内訳書

第 07-03-700-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
中型すべり台基礎工事					1.000	基			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模) , 費用の内訳(全ての費用)					1.400	m3			施工 P 第0003号代価表
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石 の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)					3.900	m2			施工 P 第0004号代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型 構造物)					2.800	m2			施工 P 第0005号代価表
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打 設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工 の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無 し), 費用の内訳(全ての費用)					0.500	m3			施工 P 第0006号代価表
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂 , 費用の内訳(全ての費用)					0.400	m3			施工 P 第0007号代価表
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-03-700-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									