

# 本工事費内訳書

第 07-01-011-1-020 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工									
路面切削工									
舗装版切断						m			
					12.000				
舗装版切断【夜間】 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0001号代価表
					12.000				
路面切削						m2			
					613.000				
路面切削【夜間】1層 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下(4000m2以下)),段差すりつけの撤去作業(無し),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0002号代価表
					613.000				
殻運搬(路面切削)						m3			
					30.650				
殻運搬(路面切削)【夜間】 DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無)(5.0km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0003号代価表
					30.650				
殻処分						t			
					72.030				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下						t			
					72.030				
舗装打換え工									
表層						m2			
					613.000				
表層(車道・路肩部)【夜間】 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン(13)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0004号代価表
					613.000				

# 本工事費内訳書

第 07-01-011-1-020 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					10.000	人日			
交通誘導警備員B(昼間)					2.000	人日			第0005号代価表
交通誘導警備員B(夜間)					8.000	人日			
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					243.000	m			
区画線設置（実線15cm 白色） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					147.000	m			
区画線設置（実線15cm 黄色） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					77.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-020 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置（文字15cm換算 黄色） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	18.600	m			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m), 片道運搬距離（実数入力）(6 km), その他の諸料金の有無(無し), 運搬中の賃料(損料)の有無(無し)					2.000	台			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-020 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									