

本工事費内訳書

第 07-01-011-1-022 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工									
路面切削工									
路面切削						m2			
					609.000				
路面切削【夜間】1層 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (無し), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					609.000				
殻運搬(路面切削)						m3			
					30.450				
殻運搬(路面切削)【夜間】 DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (3.5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)						m3			施工P 第0002号代価表
					30.450				
殻処分						t			
					71.500				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下						t			
					71.500				
舗装工									
表層						m2			
					609.000				
表層(車道・路肩部)【夜間】 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用 の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0003号代価表
					609.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					18.000				

本工事費内訳書

第 07-01-011-1-022 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B(昼間)						人日			第0004号代価表
					14.000				
交通誘導警備員B(夜間)						人日			
					4.000				
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線						m			
					198.500				
区画線設置（実線15cm 白色） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					176.000				
区画線設置（実線45cm 白色） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					4.000				
区画線設置（文字15cm換算 白色） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					18.500				
道路付属施設工									
道路付属物工									

本工事費内訳書

第 07-01-011-1-022 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置工						m 2			
					236.000				
防草シート設置						m 2			第0005号代価表 20251001
					236.000				
雑木等伐採						m 2			
					275.000				
雑木等伐採						m 2			第0006号代価表
					275.000				
側溝清掃(人力)						m			
					220.000				
側溝清掃(人力清掃工) 側溝蓋規格(無蓋)						m			施工P 第0007号代価表
					220.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費						台			
					2.000				
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機(ホイール廃材積込 付)2.0m),片道運搬距離(実数入力)(6 k m),その他の諸料金の有無(無),運搬中の賃 料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-022 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--