

第 0001 号 代価表 路面切削

施工P(機50.96%, 労37.49%, 材11.55%, 市0.00%)

第07-01-011-1-022号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	31.420	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m <sup>3</sup>	6.340	%			K2
普通作業員	13.270	%			R1
土木一般世話役	4.020	%			R2
運転手 (特殊)	3.750	%			R3
特殊作業員	3.670	%			R4
軽油	8.560	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下 (4000m <sup>2</sup> 以下)
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	1	無し
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機40.84%, 労45.78%, 材13.38%, 市0.00%)

第07-01-011-1-022号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.840	%			K1
運転手 (一般)	45.780	%			R1
軽油	13.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	1	無し
J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	8	3.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.44%, 労10.68%, 材87.88%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 1 - 0 1 1 - 1 - 0 2 2 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 920	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 140	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 140	%			K3																		
普通作業員	3. 840	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 160	%			R2																		
特殊作業員	2. 130	%			R3																		
土木一般世話役	0. 770	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	84. 700	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	2. 570	%			Z2																		
軽油	0. 510	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>1</td><td>タックコート PK-4</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																					
J 0 6 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0004 号 代価表 交通誘導警備員B

第07-01-011-1-022号

1. 000

人日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	1.000	人			
合計					
			単位当り		

第 0005 号 代価表 防草シート設置

第 0 7 - 0 1 - 0 1 1 - 1 - 0 2 2 号

100.000

m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
チガヤシート	120.000	m 2			
アンカーピン	400.000	本			
テープ	1.600	セット			
接着剤	1.000	本			
諸雑費（率）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0006 号 代価表 雑木等伐採

第07-01-011-1-022号

100. 000

m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
雑木等伐採・運搬	100.000	m <sup>2</sup>			
雑木等処分費	500.000	kg			
合計					
			単位当り		

第 0007 号 代価表 側溝清掃(人力清掃工)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 1 - 0 1 1 - 1 - 0 2 2 号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	74.030	%			R1
土木一般世話役	25.970	%			R2
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1	条件名称 側溝蓋規格	入力値 1	入力名称 無蓋
-------	---------------	----------	------------