

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-011-1-023 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕（単独費）				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
路面切削工				式		舗装版切断 16.000 m
			1			路面切削 900.000 m2
						殻運搬(路面切削) 45.000 m3
						殻処分 105.700 t
舗装打換え工				式		表層 900.000 m2
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 12.000 人日
			1			
区画線工				式		
			1			
区画線工				式		溶融式区画線 487.000 m
			1			
道路付属施設工				式		
			1			
道路付属物工				式		道路鋸 13.000 個
			1			
防草シート				式		防草シート工 104.000 m 2
			1			
道路修繕（起債対象）				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
路面切削工				式		路面切削 230.000 m2
			1			殻運搬(路面切削) 11.500 m3
						殻処分 11.500 m3
舗装打換え工				式		表層 230.000 m2
			1			
道路付属施設工				式		
			1			
道路付属物工				式		道路鋸 3.000 個
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-011-1-023 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
直接工事費計						
		1	式			
共通仮設						
		1	式			
共通仮設費						
		1	式			
運搬費						建設機械運搬費2.000台
		1	式			
共通仮設費（率計上）						
		1	式			
共通仮設費計						
		1	式			
純工事費						
		1	式			
現場管理費						
		1	式			
工事原価						
		1	式			
一般管理費等						
		1	式			
契約保証費用						
		1	式			
工事価格						
		1	式			
消費税相当額						
		1	式			
請負工事費						
		1	式			