

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-023 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（単独費）									
舗装工									
路面切削工									
舗装版切断						m			
					16.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0001号代価表
					16.000				
路面切削						m2			
					900.000				
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)),段差すりつけの撤去作業 (無し),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0002号代価表
					900.000				
殻運搬(路面切削)						m3			
					45.000				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DI D区間無)(3.5km以下),費用の内訳(全ての 費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					45.000				
殻処分						t			
					105.700				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下						t			
					105.700				
舗装打換え工									
表層						m2			
					900.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン ( 1 3 )),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					900.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-023 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					12.000	人日			
交通誘導警備員B(昼間)					12.000	人日			第0005号代価表
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					487.000	m			
区画線設置 (実線15cm 白色) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					278.000	m			
区画線設置 (破線15cm 白色) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					142.000	m			
区画線設置 (実線45cm 白色) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					40.000	m			

# 本工事費内訳書

第 07-01-011-1-023 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置（文字15cm換算 白色） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（溶融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、溶融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	26.800	m			
				道路付属施設工					
				道路付属物工					
				道路鋳	13.000	個			
				道路付属物設置工（道路鋳設置） 施工区分（小型鋳）、材料費区分（手間＋材料費）、規格・仕様（小型鋳 片面反射 貼付樹脂幅10cm）、施工規模（10個以上30個未満）、夜間作業の補正（無し）、時間制約を受ける場合の補正（無し）	13.000	個			
				防草シート					
				防草シート工	104.000	m 2			
				防草シート設置	104.000	m 2			第0006号代価表
				道路修繕（起債対象）					
				舗装工					
				路面切削工					
				路面切削	230.000	m2			
				路面切削 施工区分・平均切削深さ（全面切削6cm以下（4000m2以下））、段差すりつけの撤去作業（無し）、費用の内訳（全ての費用）	230.000	m2			施工 P 第0002号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-023 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)						m3			
					11.500				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (3.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					11.500				
殻処分						m3			
					11.500				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下						t			
					27.000				
舗装打換え工									
表層						m2			
					230.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					230.000				
道路付属施設工									
道路付属物工									
道路鋳						個			
					3.000				
道路付属物設置工(道路鋳設置) 施工区分(小型鋳), 材料費区分(手間+材料費), 規格・仕様(小型鋳 片面反射 貼付樹脂幅10cm), 施工規模(10個以上30個未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)						個			
					3.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-011-1-023 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費									
建設機械運搬費						台			
					2.000				
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (6 k m), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の賃 料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									