

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
路面切削工（夜間）				式		路面切削（夜間） 1,040.000 m2
			1			殻運搬（路面切削）（夜間） 52.000 m3 殻処分 122.000 t
舗装打換え工（夜間）				式		表層（夜間） 1,040.000 m2
			1			
区画線工				式		
			1			
区画線工				式		熔融式区画線 526.000 m
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員（夜間） 12.000 人日
			1			交通誘導警備員 4.000 人日
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

# 本工事費内訳書

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
舗装工									
路面切削工（夜間）									
路面切削（夜間）						m2			
					1,040.000				
路面切削（夜間） 施工区分・平均切削深さ（全面切削6cm以下 （4000m2以下））、段差すりつけの撤去作業 （有り）、費用の内訳（全ての費用）						m2			施工P 第0001号代価表
					1,040.000				
殻運搬（路面切削）（夜間）						m3			
					52.000				
殻運搬（路面切削）（夜間） DID区間の有無（無し）、運搬距離（km）（DI D区間無）（10.5km以下）、費用の内訳（全て の費用）						m3			施工P 第0002号代価表
					52.000				
殻処分						t			
					122.000				
アスファルト廃材処理費（中間処 理施設） 切削材 40cm以下						t			
					122.000				
舗装打換え工（夜間）									
表層（夜間）						m2			
					1,040.000				
表層（車道・路肩部）（夜間） 平均幅員（3.0m超）、1層当平均仕上厚 70mm 以下（50 mm）、材料（再生密粒度アスコン（ 1 3））、瀝青材料種類（プライムコート PK-3）、費 用の内訳（全ての費用）						m2			施工P 第0003号代価表
					1,040.000				
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線						m			
					526.000				

# 本工事費内訳書

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			280.000	m			
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 20cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			152.000	m			
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			43.000	m			
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			12.000	m			
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			39.000	m			

# 本工事費内訳書

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員（夜間）					12.000	人日			
交通誘導警備員B（夜間）					12.000	人日			
交通誘導警備員					4.000	人日			
交通誘導警備員B					4.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機（ホイール廃材積込 付）2.0m), 片道運搬距離（実数入力）(2 k m), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の賃 料(損料)の有無(無)					2.000	台			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	280.000	m		20251101
Q001036004	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	152.000	m		20251101
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	43.000	m		20251101
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	12.000	m		20251101
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	46.800	m		20251101
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	246.260	kg		20251101
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	142.196	kg		20251101
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	17.011	kg		20251101
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	17.011	kg		20251101
Z006702002	軽油	26.431	L		20251101
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20251101
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	122.000	t		20251101

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工P分]

第 07-01-017-2-139 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	130.847	t		20251101
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	1,302.342	L		20251101
Z006702002	軽油	501.192	L		20251101