

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
管路				式		
			1			
管きょ工（推進）				式		
			1			
低耐荷力推進工（圧入式）			1	式		推進工法用硬質塩化ビニル管 19.500 m
						発生土処理（小島防災SY） 1.000 m3
						立坑内管布設工 1.200 m
						仮設備工 1.000 式
立坑工				式		
			1			
小型立坑鋼製ケーシング式工法				式		小型立坑鋼製ケーシング土留 4.800 m
			1			
管きょ工（開削）				式		
			1			
管路土工			1	式		管路掘削 130.000 m3
						管路埋戻 120.000 m3
						発生土処理 133.000 m3
管布設工				式		硬質塩化ビニル管 43.600 m
			1			
管基礎工				式		砂基礎 43.600 m
			1			
管路土留工				式		たて込み簡易土留 47.200 m
			1			
路面仮復旧工			1	式		下層路盤 46.000 m2
						上層路盤 2.000 m2
						表層 46.000 m2
開削水替工				式		開削水替 1.000 式
			1			
マンホール工				式		
			1			
組立マンホール工			1	式		組立特1号マンホール 1.000 箇所
						組立1号マンホール 1.000 箇所
						副管 1.000 箇所
小型マンホール工				式		小型マンホール 2.000 箇所
			1			
取付管およびます工				式		
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
管路土工	1	式				管路掘削 2.000 m3
						管路埋戻 2.000 m3
						発生土処理 2.000 m3
路面仮復旧工	1	式				下層路盤 0.800 m2
						表層 0.800 m2
ます設置工	1	式				ます 2.000 箇所
取付管布設工	1	式				取付管 2.000 箇所
安全費	1	式				
安全費	1	式				安全費 1.000 式
地盤改良工	1	式				
地盤改良工	1	式				地盤改良工 1.000 式
付帯工	1	式				
付帯工	1	式				充填工 1.000 式
						汚水水替工 2.000 箇所
路面本復旧工	1	式				舗装版切断 26.000 m
						舗装版破碎 62.000 m2
						殻運搬処理 3.000 m3
						不陸整正 62.000 m2
						表層（本復旧） 62.000 m2
						区画線工 41.000 m
直接工事費計	1	式				
共通仮設	1	式				
共通仮設費	1	式				
運搬費	1	式				仮設材運搬費 1.000 式
事業損失防止施設費	1	式				事業損失防止施設費 1.000 式

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費 (率計上)				
	1	式		
共通仮設費計				
	1	式		
純工事費				
	1	式		
現場管理費				
	1	式		
工事原価				
	1	式		
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		