

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	6.000	m		20251101
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	35.000	m		20251101
Q040011001	土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 粘性土・シルト	1.100	m		20251101
Q040011002	土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 砂・砂質土	3.300	m		20251101
Q040011003	土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 礫混じり土砂	0.800	m		20251101
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 呼び径250mm	44.800	m		20251101
Q2G1030020	砂基礎工 (手間のみ) 砂基礎設置 機械施工	2.267	m3		20251101
Q2G1040020	砕石基礎工 (手間のみ) 砕石基礎設置 機械施工	0.226	m3		20251101
Q2G1070030	組立マンホール設置工 0号 (750mm) or 楕円 3m超～5m以下	1.000	箇所		20251101
Q2G1070040	組立マンホール設置工 1号 (900mm) 3m以下	1.000	箇所		20251101
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工 (材工共) ます (径200)	2.000	箇所		20251101
Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	2.000	箇所		20251101
TJ000011	推進用硬質塩化ビニル管 φ 250 SSPS	26.000	本		20251101
TJ000020	可とう継手 推進管用 φ 250	2.000	個		20251101
TJ000025	可とう継手 塩ビ管用 φ 250	6.000	個		20251101
TJ000040	グラウンドマンホール φ 300 T-25	2.000	個		20251101
TJ000060	土留め材賃料	1.000	式		20251101
TJ000070	1号マンホール底版 M1P	1.000	個		20251101
TJ000082	1号マンホール躯体 M1B 180	1.000	個		20251101
TJ000083	1号マンホール直壁 M1S 60	1.000	個		20251101
TJ000089	1号マンホール斜壁 M1T 45	1.000	個		20251101
TJ000105	調整リング MR 20	1.000	個		20251101
TJ000150	小型マンホール 底版 (レジン製)	2.000	個		20251101

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000160	小型マンホール インパート	2.000	個		20251101
TJ000165	小型マンホール 中間壁 (レジン製) RMC30B-150	2.000	個		20251101
TJ000180	小型マンホール 中間壁 (レジン製) RMC30B-600	3.000	個		20251101
TJ000185	小型マンホール 中間壁 (レジン製) RMC30B-900	2.000	個		20251101
TJ000190	小型マンホール 上部壁 (レジン製) RMC30A-200	2.000	個		20251101
TJ000200	小型マンホール 調整リング (レジン製) RMC30, K50	2.000	個		20251101
TJ000210	小型マンホール アダプター 250-IN	2.000	個		20251101
TJ000220	小型マンホール アダプター 250-OUT	2.000	個		20251101
TJ000260	特1号人孔底版 MA1P	1.000	個		20251101
TJ000271	特1号人孔躯体 MA1B-90	1.000	個		20251101
TJ000285	特1号人孔直壁 MA1S-90	2.000	個		20251101
TJ000290	特1号人孔斜壁 MA1T-60	1.000	個		20251101
TJ000390	調整リング MR 15	1.000	個		20251101
TJ000430	鋼製ケーシング材料費 φ 2000、12mm	2.654	m		20251101
TJ000490	副管用90° 曲管 φ 200	1.000	個		20251101
TJ000500	支管 副管用, φ 200	1.000	個		20251101
TJ000510	内副管用固定バンド SUS, φ 200	1.000	個		20251101
TJ000520	カラー 副管用 φ 200	1.000	個		20251101
TJ000680	スライム処分費	1.200	m3		20251101
TJ000770	円形覆工板使用費用	1.000	式		20251101
Y001633000	注入材	7,296.000	L		20251101
Y007500000	電力料	102.400	kWh		20251101
Y017500001	電力料	11.340	kWh		20251101

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y0W5401010	エアモルタル	1.700	m3		20251101
Y2G9030020	生コンクリート 30-18-25 (20) 早強 W/C=50%以下	3.224	m3		20251101
Y7G0010020	モルタル練工 配合比 1 : 2	0.027	m3		20251101
Y8G2010010	機械器具損料	2.747	日		20251101
Y8G6010010	電気溶接棒 E4319 軟鋼用 3.2mm	1.680	kg		20251101
Z002150002	砂 埋め戻し用	2.876	m3		20251101
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	43.290	kg		20251101
Z004352001	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	2.775	kg		20251101
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	2.775	kg		20251101
Z005002002	硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-40	2.704	m		20251101
Z006412002	メタルクラウン φ41mm	1.775	個		20251101
Z006453001	二重管ボーリングロッド	1.301	m		20251101
Z006455002	複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.274	個		20251101
Z006457002	複相用注入用ホース類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3	0.036	組		20251101
Z006458002	複相用サクションホース φ38mm L=3m×3	0.021	組		20251101
Z006702002	軽油 1.2号	47.651	L		20251101
Z006702002	軽油	925.987	L		20251101
Z006710001	酸素 ボンベ	1.369	m3		20251101
Z006712001	アセチレン ボンベ	0.235	kg		20251101
Z006730001	スクラップ (撤去部) ヘビーH1	0.932	t		20251101
Z006800001	積み込み、取卸し費 (仮設材等)	27.460	t		20251101
Z006810001	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	27.460	t		20251101
Z010020104	タイヤ損耗費 10t 積級 普通 供用日	5.858	供用日		20251101

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	9.400	t		20251101
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	6.000	m ³		20251101
Z104005000	再生クラッシャーラン RB-40	0.695	m ³		20251101
Z140021010	グラウンドマンホール φ 600 T-25 勾配受H=110	2.000	個		20251101
Z140021040	転落防止はしご (φ 600 用) φ 600	2.000	個		20251101
Z250090560	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU 呼び径 200	0.400	m		20251101
Z260007050	リサイクル改良土 第2種改良土 コーン指数800kN/m ² 以上 CBR12%以上 改良土20-0mm	175.200	m ³		20251101

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-02-001-1-996 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	0.742	m3		20251101
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	6.406	m3		20251101
Z002124002	粒度調整砕石 M-30	2.660	m3		20251101
Z004101002	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	3.633	t		20251101
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	7.297	t		20251101
Z004101005	再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン (13)	0.295	t		20251101
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	77.640	L		20251101
Z006540009	コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ	0.281	枚		20251101
Z006702002	軽油	38.749	L		20251101
Z006704001	ガソリン レギュラー	41.687	L		20251101