

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-002-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
作業ヤード撤去工									
砕石等撤去工									
砕石等撤去工									
掘削						m3			
					1,270.000				
掘削（砕石） 土質（土砂），施工方法（オープンカット），押土の有無（無し），障害の有無（無し），施工数量（5,000m3未満）						m3			施工P 第0001号代価表
					1,200.000				
掘削（土砂） 土質（土砂），施工方法（オープンカット），押土の有無（無し），障害の有無（無し），施工数量（5,000m3未満）						m3			施工P 第0001号代価表
					70.000				
埋戻し						m3			
					70.000				
埋戻し（土砂） 施工方法（上記以外（小規模）），土質（土砂），費用の内訳（全ての費用）						m3			施工P 第0002号代価表
					70.000				
砕石運搬工									
砕石運搬						m3			
					1,200.000				
砕石運搬（乙戸） 土砂等発生現場（標準），積込機種・規格（バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）），土質（土砂（岩塊・玉石混り土含む）），DID区間の有無（無し），運搬距離（km）（DID区間無）（7.5km以下）						m3			施工P 第0003号代価表
					1,200.000				
砕石敷き均し・転圧 施工幅員（4.0m以上），施工数量（20,000m3未満），障害の有無（無し）						m3			施工P 第0004号代価表
					1,000.000				
土木安定シート・透水シート撤去工									
土木安定シート・透水シート撤去						m2			
					5,600.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-002-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木安定シー ト・透水シー ト撤去						m 2			第0005号代価表
					5, 600. 000				
構造物撤去工									
構造物撤去工									
舗装版切断						m			
					6. 000				
舗装版切断 舗装版種別 (アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚 (15cm以下), 費用の内訳 (全ての費用)						m			施工 P 第0006号代価表
					6. 000				
舗装版破碎						m2			
					120. 000				
舗装版破碎 舗装版種別 (アスファルト舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)						m2			施工 P 第0007号代価表
					120. 000				
排水管撤去工						m			
					204. 000				
暗渠排水管撤去 (Φ 300) 作業区分 (撤去), 管種別 (直管), 呼び径 (200～400mm)						m			施工 P 第0008号代価表
					10. 000				
暗渠排水管撤去 (Φ 100) 作業区分 (撤去), 管種別 (直管), 呼び径 (50～150mm)						m			施工 P 第0009号代価表
					194. 000				
柵板土留め撤去工						式			
					1. 000				
コンクリート柵板撤去						枚			第0010号代価表
					12. 000				
H形鋼引抜き工 (H=4. 0m)						本			第0011号代価表
					5. 000				
運搬処理工									
殻運搬						m3			
					12. 000				

本工事費内訳書

第 07-01-002-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無し)(11.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)				12.000	m3			施工P 第0012号代価表
殻処分					12.000	m3			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)					28.000	t			
現場発生品運搬					2.800	t			
現場発生品運搬(廃プラスチック) トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無し(14.0km以下)					1.800	t			施工P 第0013号代価表
現場発生品運搬(H形鋼、柵板) トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無し(6.0km以下)					1.000	t			施工P 第0014号代価表
廃材処分費					1.800	t			
廃材処分費(廃プラスチック)					1.800	t			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					70.000	人日			
交通誘導警備員B					70.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-002-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費									
準備費									
除草工					1.000	式			
機械除草I(肩掛式)					600.000	m2			
集草					600.000	m2			
積込・運搬					600.000	m2			
処分費(t)					0.300	t			
境界復元測量					1.000	式			
境界復元測量					6,000.000	m 2			第0015号代価表
役務費									
借地料					1.000	式			
借地料					1.000	式			
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-002-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									