

本工事費内訳書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路									
管きょ工(開削)									
管路土工									
管路掘削					520.000	m3			
床掘工A ハックル規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3))					40.000	m3			
床掘工B ハックル規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3))					290.000	m3			
床掘工C 立坑掘削面積 A(m2) (50<A≤100)					190.000	m3			
管路埋戻					280.000	m3			
置換工					90.000	m 3			第0001号代価表
機械投入埋戻工(ハックル) ハックル規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)),タンバ締固め数量(m3) (実数) (111 m3 /100m3)					190.000	m3			
発生土処理					520.000	m3			
発生土処理 (改良土)					210.000	m 3			第0002号代価表
発生土処理 (小島防災SY)					310.000	m 3			第0003号代価表
水路築造工									
取付け水路工					5.000	m			
U形カルバート布設(1個当り質量1.5t以下)					1.400	m			第0004号代価表

本工事費内訳書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				U形カルバート布設(1個当り質量1.5tを超え～4.0t以下)		m			第0005号代価表
					1.500				
				U形カルバート 歩道用1500×1500×1731/1266		本			
					1.000				
				U形カルバート 歩道用1500×1500×953/488		本			
					1.000				
				U形カルバート 歩道用1500×1500×912/502		本			
					1.000				
				スラブ布設(1枚当り質量0.2tを超え～0.8t以下)		m			第0006号代価表
					2.200				
				スラブ 歩道用1500用×1709/1287		枚			
					1.000				
				スラブ 歩道用1500用×931/510		枚			
					1.000				
				大型フリューム布設(1個当り質量1,000kgを超え1,500kg以下)		m			第0007号代価表 20251101
					2.100				
				U形水路 大型フリューム1100×1800×826/1252		本			
					1.000				
				U形水路 大型フリューム1100×1800×1258/938		本			
					1.000				
				基礎碎石 碎石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシュ 40～0), 費用の内訳(全ての費用)		m2			施工 P
					10.000				
				コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ハックホリ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)		m3			施工 P
					1.000				
				型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)		m2			施工 P
					1.000				
				モルタル練 セメント種類(高炉), 費用の内訳(全ての費用)		m3			施工 P
					0.100				
				グレーチング布設 蓋1組当り質量(200kg以下)		組			施工 P
					1.000				

本工事費内訳書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	グレーチング	歩道用1500用×893/521				枚			
					1.000				
	貯留槽					m			
					15.400				
	コンクリート	構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(コンクリートポンプ車打設), コンクリート規格(21-8-25 (20) (高炉)), 設計日打設量(10m3以上100m3未満), 養生工の種類(一般養生), 圧送管延長距離区分(延長無し), 費用の内訳(全ての費用)				m3			施工 P
					13.000				
	型枠	型枠の種類(撤去しない埋設型枠), 構造物の種類(床版部)				m2			施工 P
					8.000				
	異形金網	D13×200				m 2			
					65.000				
	モルタル練	セメント種類(高炉), 費用の内訳(全ての費用)				m3			施工 P
					0.800				
	張り出しコンクリート	構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)				m3			施工 P
					1.000				
	型枠	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型構造物)				m2			施工 P
					7.000				
	ポンプベースコンクリート	構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付)打設), コンクリート規格(21-8-25 (20) (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)				m3			施工 P
					1.000				
	型枠	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)				m2			施工 P
					0.300				
	FRP梯子	H=5.1m W=0.3m				個			
					2.000				
	ポンプ搬入口鋼板蓋	1300×650×2枚(溶融亜鉛メッキ仕上げ)				組			
					1.000				
	メンテナンス開口鋼板蓋	700×700(溶融亜鉛メッキ仕上げ)				枚			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				コンクリート(場所打函渠) 生コンクリート規格(各種),養生工の種類(一般養生),圧送管延長距離区分(延長無し)	138.000	m3			施工P
				型枠 型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	420.000	m2			施工P
				パイプサポート支保・くさび結合支保 支保工法(パイプサポート支保),総設置数量($V > 40$ 空m3),支保耐力(コンクリート厚) ($f \leq 40$ kN/m ² [$t \leq 120$ cm])	130.000	空m3			
				鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD345 D16~25),規格・仕様区分(一般構造物),施工規模(10t以上(標準)),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)),構造物種別による補正(切梁のある構造物)	13.770	t			
				鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	13.770	t			
				管路土留工					
				鋼矢板土留	17.140	m			
				鋼矢板圧入($N_{max} \leq 25$)	100.000	枚			第0008号代価表
				鋼矢板圧入($N_{max} \leq 25$) Tコーナー	4.000	枚			第0009号代価表
				鋼矢板賃料 IV型	1.000	式			
				鋼矢板引抜き	100.000	枚			第0010号代価表
				鋼矢板引抜き Tコーナー	4.000	枚			第0011号代価表
				切梁・腹起し設置・撤去 作業区分(設置・撤去),火打ブロックの有無(無),ラフテレーンクレーン賃料補正(標準(1.0))	34.400	t			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	切梁・腹起し賃料					式			
					1.000				
	副部材A賃料					式			
					1.000				
	副部材B賃料					式			
					1.000				
	敷鉄板設置・撤去 作業区分(設置・撤去)					m2			
					162.000				
	敷鉄板賃料					式			
					1.000				
	土のう積工 作業区分(側面並べ), 作業内容(仕拵・積立 ・撤去)					m2			
					4.000				
	付帯工								
	撤去工								
	撤去工					m			
					64.200				
	フェンス撤去					m			第0012号代価表
					64.200				
	門扉撤去					基			第0013号代価表
					1.000				
	ベンチ撤去					基			第0014号代価表
					1.000				
	軽量鋼矢板油圧引抜工(油圧式杭 圧入引抜機) 引抜長区分(引抜長 3 m以下), ラフテレンクレーン 賃料補正(標準 (1.0))					枚			
					80.000				
	スクラップ〔全間接費の対象外〕					t			
					2.900				
	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径(呼び径200mm)					m			
					1.300				
	伐木・除根					本			第0015号代価表
					1.000				

本工事費内訳書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取壊し工									
取壊し					13.000	m3			
コンクリート取壊し 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)					13.000	m3			
Co殻運搬 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)					13.000	m3			施工P
Co殻処分					13.000	m 3			第0016号代価表
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					8.000	m			施工P
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(必要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					2.000	m2			施工P
As殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(対策不要厚15cm超)又は必要), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無) (13.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)					0.100	m3			施工P
As殻処分					0.100	m 3			第0017号代価表
復旧工									
復旧工					65.700	m			
フェンス設置					65.700	m			第0018号代価表
門扉設置					1.000	基			第0019号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		ネットフェンス	H=1200、アングル			m			
					26.400				
		ネットフェンス	H=1500、アングル			m			
					20.300				
		ネットフェンス用門扉	H1500×W2000 両開			個			
					1.000				
		ベンチ据付	ベンチの種類(背無しベンチ),ベンチの質量(40kg以上50kg未満)			基			
					1.000				
		表層	平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)			m2			施工P
					2.000				
		硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	規格・仕様(呼び径 200mm),施工規模(20m未満),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無)			m			
					4.200				
		両受ベンド	φ 200×90°			個			
					1.000				
		両受ベンド	φ 200×45°			個			
					1.000				
		送水管							
		送水管				m			
					16.150				
		EFフランジ短管	φ 200			個			
					1.000				
		EFソケット	φ 200			個			
					1.000				
		EF片受11° 1/4ベンド	φ 200			個			
					2.000				
		EF両受22° 1/2ベンド	φ 200			個			
					3.000				
		ポリエチレン管	φ 200、EF受口付			本			
					3.000				

本工事費内訳書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ポリ管固定金具 φ200用					組			
					6.000				
	ホ°リチレン管据付工 融着接合の有無(融着接合有り), 呼び径(呼 び径 φ200)					m			
					16.150				
	ホ°リチレン管切断工 φ13~200 呼び径(呼び径 φ200)					口			
					5.000				
	ホ°リチレン管継手工融着接合 (2口) 呼び径(呼び径 φ200), 箇所当り施工口数(2口(標準)継手)					箇所			
					4.000				
	ホ°リチレン管継手工融着接合 (1口) 呼び径(呼び径 φ200), 箇所当り施工口数(1口継手)					箇所			
					5.000				
	フランジ継手工 呼び径(呼び径 φ200), 規格(JWWA(7.5 K)), 耐震型補強金具設置の有無(無し)					口			
					1.000				
水替工									
ホ°ンフ°排水						日			
					200.000				
ホ°ンフ°据付・撤去工						現場			
					1.000				
ホ°ンフ°運転工 (φ100 2台)						日			第0020号代価表
下水道分野共通									
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					81.000				
交通誘導警備員 B						人			
					74.000				
交通誘導警備員 A						人			
					7.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費									
					1.000	台			
オールテレーンクレーン 90t						日			
仮設材運搬費									
					183.400	t			
仮設材等の積込み取卸し費 作業区分(積込み、取卸し(往復分))					183.400	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、 覆工板、敷鉄板等) 往路 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運 搬距離(実数入力)(7.2 km),製品長区分(12mを超え15m以内),運搬割増率(各種(実 数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),そ の他の諸料金の有無(無)					121.000	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、 覆工板、敷鉄板等) 往路 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運 搬距離(実数入力)(7.2 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)), 運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料 金の有無(無)					62.400	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、 覆工板、敷鉄板等) 復路 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運 搬距離(実数入力)(7.2 km),製品長区分(12mを超え15m以内),運搬割増率(各種(実 数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),そ の他の諸料金の有無(無)					121.000	t			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路 発注機関区分(関東・中部・近畿), 片道運搬距離(実数入力)(7.2 km), 製品長区分(12m以内), 運搬割増率(各種(実数入力)), 運搬割増率(実数入力)(0), その他の諸料金の有無(無)					62.400	t			
役務費									
借地料					1.000	式			
借地料					1.000	式			
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									