

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001001002	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	13.770	t		20251101
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	13.000	m3		20251101
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径200mm	4.200	m		20251101
TJ000060	ネットフェンス H=1200、アングル	26.400	m		20251101
TJ000070	ネットフェンス H=1500、アングル	20.300	m		20251101
TJ000080	ネットフェンス用門扉 H1500×W2000 両開	1.000	個		20251101
TJ000100	U形カルバート 歩道用1500×1500×1731/1266	1.000	本		20251101
TJ000110	U形カルバート 歩道用1500×1500×953/488	1.000	本		20251101
TJ000120	U形カルバート 歩道用1500×1500×912/502	1.000	本		20251101
TJ000130	スラブ 歩道用1500用×1709/1287	1.000	枚		20251101
TJ000140	スラブ 歩道用1500用×931/510	1.000	枚		20251101
TJ000150	グレーチング 歩道用1500用×893/521	1.000	枚		20251101
TJ000160	U形水路 大型フリューム1100×1800×826/1252	1.000	本		20251101
TJ000170	U形水路 大型フリューム1100×1800×1258/938	1.000	本		20251101
TJ000180	異形金網 D13×200	65.000	m ²		20251101
TJ000320	FRP梯子 H=5.1m W=0.3m	2.000	個		20251101
TJ000330	ポンプ搬入口鋼板蓋 1300×650×2枚 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)	1.000	組		20251101
TJ000340	メンテナンス開口鋼板蓋 700×700 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)	1.000	枚		20251101
TJ000350	EFフランジ短管 φ200	1.000	個		20251101
TJ000360	EFソケット φ200	1.000	個		20251101
TJ000370	EF片受11° 1/4ベンド φ200	2.000	個		20251101
TJ000380	EF両受22° 1/2ベンド φ200	3.000	個		20251101
TJ000390	ホリチン管 φ200、EF受口付	3.000	本		20251101

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000450	鋼矢板賃料 Ⅳ型	1.000	式		20251101
TJ000480	両受ベンド φ200×90°	1.000	個		20251101
TJ000490	ポリ管固定金具 φ200用	6.000	組		20251101
TJ000510	両受ベンド φ200×45°	1.000	個		20251101
Y001500000	樹木	0.500	本		20251101
Y001520000	ベンチ	1.500	基		20251101
Y001613000	購入土 盛土用 (現場着)	1.120	m3		20251101
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	27.953	t		20251101
Z006082001	土のう 62×48cm	56.000	袋		20251101
Z006702002	軽油	3,992.230	L		20251101
Z006730001	スクラップ ヘビーH1	2.900	t		20251101
Z006800001	積込み、取卸し費 (仮設材等)	366.800	t		20251101
Z006810001	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	124.800	t		20251101
Z006810031	基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 10kmまで	242.000	t		20251101
Z010020104	タイヤ損耗費 10t積級 普通 供用日	47.638	供用日		20251101
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	30.550	t		20251101
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	0.235	t		20251101
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	310.000	m3		20251101
Z104005000	再生クラッシャーラン RB-40	108.000	m3		20251101
Z260007050	リサイクル改良土 第2種改良土 コーン指数800kN/m2以上 CBR12%以上 改良土20-0mm	252.000	m3		20251101

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 07-02-002-3-953 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000210000	生コンクリート 30-8-25 (20) 普通 W/C=55%以下	140.831	m3		20251101
Y000362001	基礎ブロック	41.362	個		20251101
Z002002008	セメント (普通ポルトランド) 25kg 袋入	0.477	t		20251101
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	2.131	m3		20251101
Z002012002	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	13.919	m3		20251101
Z002012002	生コンクリート 21-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	1.071	m3		20251101
Z002104002	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.944	m3		20251101
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	1.796	m3		20251101
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	0.242	t		20251101
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	2.505	L		20251101
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.018	枚		20251101
Z006702002	軽油	172.645	L		20251101
Z006704001	ガソリン レギュラー	37.744	L		20251101