

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 370.000 m3
			1			
路床盛土工				式		路床盛土 17.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 11.000 m2
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 330.000 m3
			1			
擁壁工				式		
			1			
作業土工				式		埋戻し 28.000 m3
			1			
土留工				式		柵板土留工 111.000 m
			1			
水路取付工				式		排水施設箇所削孔 1.000 箇所
			1			
平場コンクリート工				式		コンクリート 32.000 m 2
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		埋戻し 27.000 m3
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 126.000 m 側溝蓋 126.000 枚 コンクリート削孔 3.000 箇所
			1			
管渠工				式		鉄筋コンクリート台付管 5.200 m 水田用排水口設置 5.000 箇所
			1			
集水桝・マンホール工				式		プレキャスト集水桝 2.000 箇所 人孔調整 6.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	1	式				コンクリート構造物取壊し 14.000 m3
						舗装版切断 25.000 m
						舗装版破碎 502.000 m2
運搬処理工	1	式				殻運搬・撤去 39.000 m3
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				交通誘導警備員 116.000 人日
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				下層路盤(車道・路肩部) 585.000 m2
						上層路盤(車道・路肩部) 585.000 m2
						表層(車道・路肩部) 585.000 m2
アスファルト舗装工(取付道)	1	式				表層(車道・路肩部) 16.000 m2
防護柵工	1	式				
防止柵工	1	式				転落(横断)防止柵 105.000 m
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				熔融式区画線 6.000 m
道路付属施設工	1	式				
道路付属施設工	1	式				水田出入口復旧工 1.000 箇所
						A型柵渠吐口工 1.000 箇所
道路付属物工	1	式				カーブミラー 2.000 基
境界工	1	式				境界杭 17.000 本
直接工事費計	1	式				

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設				式		
		1				
共通仮設費				式		
		1				
準備費				式		境界点間測量 1.000 式
		1				
共通仮設費（率計上）				式		
		1				
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				