

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削									
					370.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満)									施工P 第0001号代価表
					370.000	m3			
路床盛土工									
路床盛土									
					17.000	m3			
路床盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未満), 障害の有無(無し)									施工P 第0002号代価表
					17.000	m3			
法面整形工									
法面整形(切土部)									
					11.000	m2			
法面整形(切土) 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(礫質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費用)									施工P 第0003号代価表
					11.000	m2			
残土処理工									
土砂等運搬									
					330.000	m3			
土砂等運搬(常名) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハック山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(6.5km以下)									施工P 第0004号代価表
					330.000	m3			

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
整地	作業区分(残土受入れ地での処理)					m3			施工P 第0005号代価表
					330.000				
擁壁工									
作業土工									
埋戻し						m3			
					28.000				
埋戻し(砕石)	砕石の種類(砕石(各種)),費用の内訳(全ての費用)					m3			施工P 第0006号代価表
					28.000				
土留工									
柵板土留工						m			
					111.000				
柵板設置工						枚			第0007号代価表
					296.000				
コンクリート柵板	1500*300*80					枚			
					296.000				
H鋼打設 打込深さL=6m以下						本			第0008号代価表
					75.000				
H形鋼 (L=4.7m)	200*200*8*12錆止め塗装)					本			
					75.000				
等辺山形鋼(中形)	SS400 4×50×50					t			
					0.040				
吸出防止材・洗掘防止材	厚10mm					m2			
					99.000				
コンクリート板既設管接続部						枚			第0009号代価表 20251101
					2.000				
水路取付工									
排水施設箇所削孔						箇所			
					1.000				
コンクリート削孔(CSB敷設部)	削孔深さ(200mm以上400mm以下)					孔			施工P 第0010号代価表
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
平場コンクリート工									
コンクリート					32.000	m 2			
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石 の種類(再生クラッシュ 40〜0), 費用の内訳(全 ての費用)					32.000	m2			施工P 第0011号代価表
コンクリート打設 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ハ ックホウ (クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18 -8-25 (高炉)), 養生工の種類(養生無し), 費用の内訳(全ての費用)					3.200	m3			施工P 第0012号代価表
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し					27.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					27.000	m3			施工P 第0013号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					126.000	m			
長尺U字溝 (KUR300*400) 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*400) , 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無 し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石 施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッ シュ RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/ 10m)					52.000	m			
深溝側溝 300×500					7.000	m			第0014号代価表 20251101
土留付側溝(300*800)					57.000	m			第0015号代価表
土留付側溝(300*900)					10.000	m			第0016号代価表 20251101

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				敷高調整コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比 指定なし	3.000	m3			
				側溝蓋	126.000	枚			
				コンクリート側溝蓋 (IRL-300) 作業区分 (据付), 蓋版の種類 (IRL-300), 夜 間作業の有無 (無), 時間的制約の有無 (無し) , 施工箇所による補正 (無)	115.000	枚			第0017号代価表
				鋼鉄製蓋布設 (T-25 300用) 作業区分 (据付), 蓋版の種類 (T-25 300用), 夜間作業の有無 (無), 時間的制約の有無 (無 し), 施工箇所による補正 (無)	11.000	枚			第0018号代価表
				鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 (長尺U 字溝用) 押込み式 (一体型) T-25 300, 350, 400用	22.000	個			
				コンクリート削孔	3.000	箇所			
				コンクリート削孔 (Φ75用) 削孔深さ (30mm以上200mm未満)	1.000	孔			施工 P 第0019号代価表
				コンクリート削孔 (Φ100用) 削孔深さ (30mm以上200mm未満)	1.000	孔			施工 P 第0019号代価表
				コンクリート削孔 (Φ200用) 削孔深さ (30mm以上200mm未満)	1.000	孔			施工 P 第0019号代価表
				管渠工					
				鉄筋コンクリート台付管	5.200	m			
				遠心ボックスカルバート (φ300) 作業区分 (据付), 管径 (300mm), 1個当りの管 長さ (実数入力) (2.4 m/個), 費用の内訳 (全 ての費用)	5.200	m			施工 P 第0020号代価表
				水田用排水口設置	5.000	箇所			
				水田用排水口設置	5.000	箇所			第0021号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝・マンホール工									
プレキャスト集水桝					2.000	箇所			
プレキャスト集水桝 (500×500×1050) 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (800kg を超え1200kg以下), 基礎碎石の有無(有り) , 費用の内訳(全ての費用)					1.000	基			施工P 第0022号代価表
既設集水桝 改修工500×500×95 0					1.000	基			第0023号代価表 20251101
集水桝 (G付・T-25) 500*500*1050					1.000	基			
人孔調整					6.000	箇所			
人孔高調整高 (調整リング無)					6.000	箇所			第0024号代価表
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し					14.000	m3			
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施 工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の 有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					14.000	m3			第0025号代価表
舗装版切断					25.000	m			
舗装版切断 (As) 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					25.000	m			施工P 第0026号代価表
舗装版破碎					502.000	m2			
舗装版破碎 (As) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm 以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					502.000	m2			施工P 第0027号代価表

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工									
殻運搬・撤去					39.000	m3			
As殻 運搬・処分					25.000	m 3			第0028号代価表 20251101
Co殻 運搬・処分					14.000	m 3			第0029号代価表 20251101
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					116.000	人日			
交通誘導警備員B					116.000	人日			第0030号代価表
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					585.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm),施工区 分(1層施工),材料(再生クワッシュラン RC-40),費 用の内訳(全ての費用)					585.000	m2			施工P 第0031号代価表
上層路盤(車道・路肩部)					585.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30),全仕上り厚(実 数入力)(200 mm),施工区分(2層施工),費 用の内訳(全ての費用)					585.000	m2			施工P 第0032号代価表
表層(車道・路肩部)					585.000	m2			

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	585.000	m2			施工P 第0033号代価表
アスファルト舗装工(取付道)									
表層(車道・路肩部)					16.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)					16.000	m2			施工P 第0033号代価表
不陸整正 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満),補足材料(粒度調整碎石 M-30),費用の内訳(全ての費用)					16.000	m2			施工P 第0034号代価表
防護柵工									
防止柵工									
転落(横断)防止柵					105.000	m			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 施工区分(土中建込),防護柵種類(ビーム式・パネル式),支柱間隔(3m),根巻きコンクリートの有無(無),施工規模による加算(100m以上(標準)),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業の補正(無)					105.000	m			第0035号代価表
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					6.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					6.000	m			
道路附属施設工									
道路附属施設工									
水田出入口復旧工					1.000	箇所			
水路出入口復旧工					1.000	箇所			第0036号代価表
A型柵渠吐口工					1.000	箇所			
A型柵渠吐口工					1.000	箇所			第0037号代価表 20251101
道路附属物工									
カーブミラー					2.000	基			
カーブミラー撤去・再設置					2.000	基			第0038号代価表
境界工									
境界杭					17.000	本			
附属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費(標準以外)), 施工規模(10本以上30本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					17.000	本			第0039号代価表
直接工事費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量						m			
					127.000				
境界点間測量(計画幅員4.0～4.9m)						m			第0040号代価表 20251101
					127.000				
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									