

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削				式		掘削 200.000 m3
			1			
路床盛土工				式		路床盛土 0.200 m3
			1			
残土処理工				式		残土等処分 180.000 m3
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		埋戻し 20.000 m3
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 182.000 m 側溝蓋 183.000 枚
			1			
集水桝工				式		プレキャスト集水桝 4.000 箇所
			1			
横断工				式		横断側溝 6.900 m 鉄筋コンクリート台付管 2.700 m
			1			
管渠工				式		塩ビ管接続工 2.000 箇所
			1			
簡易土留工				式		簡易土留板設置工 27.000 m
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		構造物取壊 3.100 m3 舗装版切断 30.000 m 舗装版破碎 338.000 m2
			1			
運搬処理				式		殻運搬処分 27.000 m3
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工(本線)				式		下層路盤工 289.000 m2 上層路盤工 289.000 m2 表層工 289.000 m2
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工(出入口)				路盤工	35.000	m2
	1	式		表層工	35.000	m2
付帯工				路盤工	7.000	m2
	1	式				
人孔調整工				人孔調整工	2.000	箇所
	1	式				
道路付属物施設工				境界杭	6.000	本
	1	式		境界鋳	34.000	枚
柵板土留工				柵板土留設置工	1.000	式
	1	式				
簡易水道移設工				既設水道撤去	1.000	式
	1	式		簡易水道移設	1.000	式
安全費						
	1	式				
交通誘導員				交通誘導員	47.000	人
	1	式				
直接工事費計						
	1	式				
共通仮設						
	1	式				
共通仮設費						
	1	式				
準備費				境界点網図作成費	1.000	式
	1	式				
共通仮設費（率計上）						
	1	式				
共通仮設費計						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		