

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削									
掘削					200.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					200.000	m3			施工P 第0001号代価表
路床盛土工									
路床盛土					0.200	m3			
路床盛土 施工幅員(2.5m未満)					0.200	m3			施工P 第0002号代価表
残土処理工									
残土等処分					180.000	m3			
土砂等運搬(常名) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク初山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離(km)(DID区間無)(9.5k m以下)					180.000	m3			施工P 第0003号代価表
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)					180.000	m3			施工P 第0004号代価表
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し					20.000	m3			

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					20.000	m3			施工P 第0005号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					182.000	m			
長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/10m)					172.000	m			
小口止めコンクリート 300×300					4.000	箇所			第0006号代価表
長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/10m)					10.000	m			
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)					0.500	m3			施工P 第0007号代価表
側溝蓋					183.000	枚			
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					169.000	枚			
鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-25 300用(IH0-1)					14.000	枚			
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300350400用					28.000	個			

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝工									
プレキャスト集水桝					4.000	箇所			
プレキャスト集水桝600×600×600(750) 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(800kgを超え1200kg以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					2.000	基			施工P 第0008号代価表
プレキャスト集水桝(材料費) 600×600×600(750)					2.000	基			
プレキャスト集水桝500×500×500(650) 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(600kgを超え800kg以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					2.000	基			施工P 第0009号代価表
プレキャスト集水桝(材料費) 500×500×500(650)					2.000	基			20251201
横断工									
横断側溝					6.900	m			
横断側溝(KURZ300×300)					1.000	式			第0010号代価表 20251201
横断側溝(KURZ300×400)					1.000	式			第0011号代価表 20251201
鉄筋コンクリート台付管					2.700	m			
鉄筋コンクリート台付管 作業区分(据付),管径(300mm),1個当りの管長さ(実数入力)(2.4 m/個),費用の内訳(全ての費用)					2.700	m			施工P 第0012号代価表
管渠工									
塩ビ管接続工					2.000	箇所			
塩ビ管接続φ100					2.000	箇所			第0013号代価表

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
簡易土留工									
簡易土留板設置工					27.000	m			
簡易土留板設置工 (h=300～500)					4.000	m			第0014号代価表
簡易土留板設置工 (h=600～700)					5.000	m			第0015号代価表
簡易土留板設置工 (h=800～1000)					18.000	m			第0016号代価表
土留パネル KUR300×300用 有効高h=400					2.000	枚			
土留パネル KUR300×300用 有効高h=500					2.000	枚			
土留パネル KUR300×300用 有効高h=600					3.000	枚			
土留パネル KUR300×300用 有効高h=700					2.000	枚			
土留パネル KUR300×300用 有効高h=800					3.000	枚			
土留パネル KUR300×300用 有効高h=900					5.000	枚			
土留パネル KUR300×300用 有効高h=1000					10.000	枚			
基礎ブロック KUR300×300用					24.000	個			
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
構造物取壊					3.100	m3			
構造物取壊し 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					0.100	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					3.000	m3			
スクラップ					0.200	t			
舗装版切断					30.000	m			
舗装版(As)切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					6.000	m			施工P 第0017号代価表
舗装版(Co)切断 舗装版種別(コンクリート舗装版), コンクリート舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					24.000	m			施工P 第0018号代価表
舗装版破碎					338.000	m2			
舗装版破碎(As舗装版) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					173.000	m2			施工P 第0019号代価表
舗装版破碎(Co舗装版) 舗装版種別(コンクリート舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					165.000	m2			施工P 第0020号代価表
運搬処理									
殻運搬処分					27.000	m3			
As殻運搬処分					8.000	m 3			第0021号代価表
Co殻(有筋)運搬処分					3.000	m 3			第0022号代価表
Co殻(無筋)運搬処分					16.000	m 3			第0023号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				現場発生品及び支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DI D区間の有無(無し), 片道運搬距離 (km) DI D無(6.0km以下)	0.200	t			施工P 第0024号代価表
舗装工									
アスファルト舗装工(本線)									
下層路盤工					289.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					289.000	m2			施工P 第0025号代価表
上層路盤工					289.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚(実 数入力)(200 mm), 施工区分(2層施工), 費 用の内訳(全ての費用)					289.000	m2			施工P 第0026号代価表
表層工					289.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度ア スコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					289.000	m2			施工P 第0027号代価表
コンクリート舗装工(出入口)									
路盤工					35.000	m2			
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					35.000	m2			施工P 第0028号代価表
表層工					35.000	m2			
コンクリート舗装工					35.000	m2			第0029号代価表

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工						m2			
					7.000				
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(クラッシュラン C-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0030号代価表
					7.000				
付帯工									
人孔調整工									
人孔調整工						箇所			
					2.000				
汚水マンホール高調整工						箇所			第0031号代価表
					1.000				
防火水槽マンホール高調整工(ハイジャスター)						箇所			第0032号代価表
					1.000				
道路付属物施設工									
境界杭						本			
					6.000				
付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費(標準以外)), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)						本			第0033号代価表
					6.000				
境界鉋						枚			
					34.000				
道路付属物設置工(境界プレート設置) 施工規模(30枚以上(標準)), 材料費区分(手間+材料費(標準以外)), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)						枚			第0034号代価表
					34.000				
柵板土留工									
柵板土留設置工						式			
					1.000				
H鋼打設 打込深さL=4m以下						本			第0035号代価表
					5.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼	100×100×6×8	H=2.3m				本			
					5.000				
柵板設置工						枚			第0036号代価表
					8.000				
コンクリート柵板	1480×300×60					枚			
					2.000				
コンクリート柵板	980×300×60					枚			
					2.000				
コンクリート柵板	1480×300×50					枚			
					2.000				
コンクリート柵板	980×300×50					枚			
					2.000				
簡易水道移設工									
既設水道撤去						式			
					1.000				
硬質塩化ビニル管既設管撤去切断 呼び径(呼び径 50mm)						口			
					6.000				
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込 呼び径(呼び径 φ50)						m			
					60.000				
簡易水道移設						式			
					1.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)						m3			施工P 第0001号代価表
					20.000				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)						m3			施工P 第0005号代価表
					20.000				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径(呼び径 φ50)						m			
					60.000				
硬質塩化ビニル管RR継手工 呼び径(呼び径 φ50), 工種(離脱防止金具 取付工)						口			
					18.000				
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径(呼び径 φ50)						口			
					5.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	止水栓取付け工	管種(VP用), 呼び径(呼び径 φ50), 施工内 容(止水栓・簀)			1.000	箇所			
	管明示テープ 工硬質塩化ビニル管用	呼び径 明示箇所等(呼び径 φ50以下 天端 明示無)			60.000	m			
	表層(車道・路肩部)(仮復旧)	平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1 層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再 生粗粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類 (無し), 費用の内訳(全ての費用)			30.000	m2			施工P 第0037号代価表
	簡易水道管材費				1.000	式			第0038号代価表
安全費									
交通誘導員									
交通誘導員					47.000	人			
交通誘導警備員B					47.000	人			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点網図作成費					1.000	式			
境界点間測量					90.000	m			第0039号代価表
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									