

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 550.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 160.000 m2 法面整形(盛土部) 10.000 m2
			1			
植生工				式		人力施工による植生工 160.000 m2
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 480.000 m3
			1			
埋戻工				式		埋戻し(発生土) 60.000 m3
			1			
排水構造物工				式		
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 146.000 m 側溝蓋 146.000 枚 鉄筋コンクリート台付管 3.300 m 間詰め工 4.000 m2
			1			
集水枿工				式		プレキャスト集水枿 3.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 18.000 m 舗装版破碎 321.000 m2
			1			
排水構造物取壊し工				式		既設構造物撤去 1.000 式
			1			
道路付属物撤去工				式		標識柱撤去 2.000 基
			1			
運搬処理工				式		殻運搬・処分 17.100 m3
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 100.000 人日
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
柵板土留工		式				H鋼杭 25.000 本
			1			
舗装		式				
			1			
舗装工		式				
			1			
アスファルト舗装工		式				下層路盤(車道・路肩部) 296.000 m2
						上層路盤(車道・路肩部) 296.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 296.000 m2
アスファルト舗装工(取付部)		式				不陸整正 43.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 43.000 m2
アスファルト舗装工(すりつけ)		式				不陸整正 6.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 6.000 m2
コンクリート舗装工(すりつけ)		式				路盤工 10.000 m2
			1			コンクリート舗装 10.000 m2
砕石舗装(すりつけ)		式				砕石すりつけ 7.000 m3
			1			
道路付属施設工		式				
			1			
境界工		式				境界杭 15.000 本
			1			境界鉋 12.000 枚
区画線工		式				
			1			
区画線工		式				溶融式区画線 15.000 m
			1			
直接工事費計		式				
			1			
共通仮設		式				
			1			
共通仮設費		式				
			1			
準備費		式				境界点間測量 1.000 式
			1			
共通仮設費(率計上)		式				
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				