

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					550.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					550.000	m3			施工 P 第0001号代価表
法面整形工									
法面整形(切土部)					160.000	m2			
法面整形(切土部) 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					160.000	m2			施工 P 第0002号代価表
法面整形(盛土部)					10.000	m2			
法面整形(盛土部) 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(無し), 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)					10.000	m2			施工 P 第0003号代価表
植生工									
人力施工による植生工					160.000	m2			
人力施工による植生工 工種区分(張芝工), 施工規模(100m2以上300 m2未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)					160.000	m2			
残土処理工									
土砂等運搬					480.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		土砂等運搬（常名） 土砂等発生現場（標準）、積込機種・規格（ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3））、土質（土砂（ 岩塊・玉石混り土含む））、DID区間の有無（ 無し）、運搬距離（km）（DID区間無）（9.5k m以下）			480.000	m3			施工P 第0004号代価表
	整地 作業区分（残土受入れ地での処理）				480.000	m3			施工P 第0005号代価表
埋戻工									
埋戻し（発生土）					60.000	m3			
埋戻し 施工方法（最大埋戻幅1m未満）					60.000	m3			施工P 第0006号代価表
排水構造物工									
側溝工									
プレキャストU型側溝					146.000	m			
長尺U字溝（車道用・スラグ入り 含む）[土木工事標準単価] 作業区分（据付）、U字側溝種類（KUR300*300 ）、夜間作業の有無（無）、時間的制約の有無（ 無し）、施工箇所による補正（無）、基礎砕石 施工の有無（有）、基礎砕石の種類（再生クワッ シャー RB-40）、基礎砕石設計数量（0.825 m3/ 10m）					146.000	m			
側溝蓋					146.000	枚			
コンクリート側溝蓋（横断用）（県規格）[土木工事標準単価] 作業区分（据付）、蓋版の種類（IRL-300）、夜 間作業の有無（無）、時間的制約の有無（無し ）、施工箇所による補正（無）					132.000	枚			
鋼鉄製蓋布設（長尺U字溝）（T25）[土木工事標準単価] 作業区分（据付）、蓋版の種類（T-25 300用）、 夜間作業の有無（無）、時間的制約の有無（無し ）、施工箇所による補正（無）					14.000	枚			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用	28.000	個			
				鉄筋コンクリート台付管	3.300	m			
				鉄筋コンクリート台付管 Φ300 作業区分(据付), 管径(300mm), 1個当りの管長さ(実数入力)(2.4 m/個), 費用の内訳(全ての費用)	3.300	m			施工P 第0007号代価表
				間詰め工	4.000	m2			
				基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クワッション 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m2			施工P 第0008号代価表
				コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.400	m3			施工P 第0009号代価表
				集水樹工					
				プレキャスト集水樹	3.000	箇所			
				既設集水樹 改修工1型	1.000	基			第0010号代価表
				既設集水樹 改修工2型	1.000	基			第0011号代価表
				プレキャスト集水樹(600×600×800) 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(800kgを超え1200kg以下), 基礎砕石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P 第0012号代価表
				プレキャスト集水樹G付(材料費) 600×600×800	1.000	基			
				構造物撤去工					
				構造物取壊し工					

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版切断					m			
					18.000				
	舗装版切断 AS	舗装版種別 (アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚 (15cm以下), 費用の内訳 (全ての費用)				m			施工 P 第0013号代価表
					18.000				
	舗装版破碎					m2			
					321.000				
	舗装版破碎 AS	舗装版種別 (アスファルト舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)				m2			施工 P 第0014号代価表
					306.000				
	舗装版破碎 CO	舗装版種別 (コンクリート舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)				m2			施工 P 第0015号代価表
					15.000				
	排水構造物取壊し工								
	既設構造物撤去					式			
					1.000				
	構造物取壊し	構造物区分 (鉄筋構造物), 工法区分 (機械施工), 時間的制約の有無 (無し), 夜間作業の有無 (無し), 低騒音・低振動対策 (不要)				m3			
					1.000				
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 (クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DI D区間の有無 (無し), 片道運搬距離 (km) DI D無 (14.0km以下)				t			施工 P 第0016号代価表
					0.100				
	道路付属物撤去工								
	標識柱撤去					基			
					2.000				
	既設消火栓標識柱撤去					基			第0017号代価表
					1.000				
	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	施工区分 (土中建込), 施工規模 (10本未満), 夜間作業の補正 (無), 時間制約を受ける場合の補正 (無)				本			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工									
殻運搬・処分					17.100	m3			
As殻 運搬・処分					15.000	m 3			第0018号代価表
Co殻(無筋) 運搬・処分					1.000	m 3			第0019号代価表
Co殻(有筋) 運搬・処分					1.000	m 3			第0020号代価表
スクラップ ヘビーH1					0.100	t			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					100.000	人日			
交通誘導警備員B					100.000	人日			
柵板土留工									
H鋼杭					25.000	本			
H鋼打設 打込深さL=4m以下					25.000	本			第0021号代価表
H型钢 (広幅) (L=4.0m 124.4kg/本) (材料費) 150*150					25.000	本			
柵板設置工					72.000	枚			第0022号代価表
コンクリート柵板(材料費) 1500×300×50					72.000	枚			
舗装									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					296.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm),施工区分(1層施工),材料(再生クラッシャー RC-40),費用の内訳(全ての費用)					296.000	m2			施工 P 第0023号代価表
上層路盤(車道・路肩部)					296.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30),全仕上り厚(実数入力)(200 mm),施工区分(2層施工),費用の内訳(全ての費用)					296.000	m2			施工 P 第0024号代価表
表層(車道・路肩部)					296.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)					296.000	m2			施工 P 第0025号代価表
アスファルト舗装工(取付部)									
不陸整正					43.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満),補足材料(粒度調整碎石 M-30),費用の内訳(全ての費用)					43.000	m2			施工 P 第0026号代価表
表層(車道・路肩部)					43.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)					43.000	m2			施工 P 第0025号代価表

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工(すりつけ)									
不陸整正					6.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					6.000	m2			施工P 第0026号代価表
表層(車道・路肩部)					6.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					6.000	m2			施工P 第0027号代価表
コンクリート舗装工(すりつけ)									
路盤工					10.000	m2			
路盤工 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クワッラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					10.000	m2			施工P 第0023号代価表
コンクリート舗装					10.000	m2			
コンクリート舗装工 人力舗設 平均舗設厚(20cm未満)					10.000	m2			
コンクリート舗装工(材料) 鉄網(D6 150×150) 使用量(実数)(100 m2/100m2), 鉄筋鉄網(D13 200×200) 量(実数)(0 t/100m2), 補強鉄筋(D13) 使用量(実数入力)(0 t/100m2), コンクリートの規格(各種), 平均舗装厚(実数入力)(0.1 m), アスファルト中間層の有無(無)					10.000	m2			
砕石舗装(すりつけ)									
砕石すりつけ					7.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砕石すりつけ 全仕上り厚（実数入力）（100 mm）, 施工区 分（1層施工）, 材料（クラッシュン C-40）, 費用の 内訳（全ての費用）					7.000	m2			施工P 第0028号代価表
道路附属施設工									
境界工									
境界杭					15.000	本			
付属物設置工（境界杭設置） 施工区分（根巻き基礎無し）, 材料費区分（手 間＋材料費（標準以外））, 施工規模（10本 以上30本未満）, 夜間作業の補正（無）, 時間 制約を受ける場合の補正（無）					15.000	本			
境界鋳					12.000	枚			
道路付属物設置工（境界鋳設置） 施工規模（10枚以上30枚未満）, 材料費区分（ 手間＋材料費（標準以外））, 夜間作業の補 正（無）, 時間制約を受ける場合の補正（無）					12.000	枚			
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					15.000	m			
区画線設置（T字路） 夜間作業の有無（無し）, 施工方法区分（熔融 式手動）, 豪雪補正の有無（無し）, 規格・仕様 区分（矢印・記号・文字 15cm換算）, 時間的制 約の有無（無し）, 塗布厚（1.5mm）, 排水性舗 装に施工する場合の補正（無し）, 未供用区 間の場合の補正（無し）, 熔融式塗料規格（含 有量15～18%）, 塗料区分（白）, プライマー規 格（アスファルト舗装）, 費用の内訳（全ての 費用）					6.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(指導停止線) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		m			
					5.000				
				区画線設置(消火栓) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		m			
					4.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量						式			
					1.000				
境界点間測量(計画幅員5.0～5.9m)						m			第0029号代価表 20251201
					70.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									