

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路									
管きょ更生工									
管きょ内面被覆工(製管工法)									
更生材料					1.000	式			
更生管材 #79s					1,152.300	m			20251201
更生管材 #80SW					3,062.800	m			20251201
製管					78.900	m			
製管工(自走式、Ⅲ-15)					12.300	m			第0001号代価表 20251201
製管工(自走式、Ⅲ-16)					13.700	m			第0002号代価表 20251201
製管工(自走式、Ⅲ-33)					11.500	m			第0003号代価表 20251201
製管工(自走式、Ⅲ-34)					41.400	m			第0004号代価表 20251201
製管材接続工					4.000	箇所			第0005号代価表 20251201
裏込め					13.200	m <sup>3</sup>			
注入口取付工(Ⅲ-15)					1.000	スパン			第0006号代価表 20251201
注入口取付工(Ⅲ-16)					1.000	スパン			第0007号代価表 20251201
注入口取付工(Ⅲ-33、Ⅲ-34)					2.000	スパン			第0008号代価表 20251201
支保工兼浮上防止工(Ⅲ-15)					12.300	m			第0009号代価表 20251201
支保工兼浮上防止工(Ⅲ-16)					13.700	m			第0010号代価表 20251201

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	支保工兼浮上防止工 (Ⅲ-33、Ⅲ-34)					m			第0011号代価表 20251201
					52.900				
	注入工					m <sup>3</sup>			第0012号代価表 20251201
					13.200				
	支保材損料 (Ⅲ-15)					セット			20251201
					8.000				
	支保材損料 (Ⅲ-16)					セット			20251201
					8.000				
	支保材損料 (Ⅲ-33、Ⅲ-34)					セット			20251201
					22.000				
	注入用内部配管材損料 (Ⅲ-15、Ⅲ-16)					m			第0013号代価表 20251201
					26.000				
	注入用内部配管材損料 (Ⅲ-33、Ⅲ-34)					m			第0014号代価表 20251201
					52.900				
	止水工 (Vカット工法)					m			第0015号代価表 20251201
					40.800				
	モルタル等除去工					箇所			第0016号代価表 20251201
					1.000				
	殻運搬処分工					m <sup>3</sup>			第0017号代価表 20251201
					0.100				
	仕上					式			
					1.000				
	本管口仕上げ工 (Ⅲ-15)					箇所			第0018号代価表 20251201
					2.000				
	本管口仕上げ工 (Ⅲ-16)					箇所			第0019号代価表 20251201
					2.000				
	本管口仕上げ工 (Ⅲ-33、Ⅲ-34)					箇所			第0020号代価表 20251201
					4.000				
	取付管口穿孔仕上工 (製管径730mm以上)					箇所			第0021号代価表 20251201
					4.000				
	仮設備					式			
					1.000				
	仮設備設置撤去工 (自走式)					回			第0022号代価表 20251201
					6.000				

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮製管工（自走式、Ⅲ-15）						回			第0023号代価表 20251201
					1.000				
仮製管工（自走式、Ⅲ-16）						回			第0024号代価表 20251201
					1.000				
仮製管工（自走式、Ⅲ-33、Ⅲ-34）						回			第0025号代価表 20251201
					2.000				
製管機搬入組立工（自走式）						回			第0026号代価表 20251201
					4.000				
製管機分解搬出工（自走式）						回			第0027号代価表 20251201
					4.000				
機械器具損料						式			
					1.000				
製管機時間当り器具損料 L型						時間			20251201
製管機供用日当り器具損料 L型						日			20251201
油圧ユニット時間当り器具損料 7.5kW						時間			20251201
油圧ユニット時間当り器具損料 7.5kW						日			20251201
換気工									
換気設備						日			
送風機運転工（Ⅲ-15）						日			第0028号代価表 20251201
送風機運転工（Ⅲ-16、Ⅲ-33、Ⅲ-34）						日			第0029号代価表 20251201
管きょ洗浄工									
管内洗浄工						m			
					87.000				
管内洗浄工（高压洗浄車・ジェット式、Ⅲ-15）						m			第0030号代価表 20251201
					14.100				

# 本工事費内訳書

第 07-02-001-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管内洗浄工（スプレガン・人力、Ⅲ-16、Ⅲ-33、Ⅲ-34）					72.900	m			第0031号代価表 20251201
管きょ耐震化工									
管きょ耐震化工（耐震可とう継手）									
耐震可とう継手工					8.000	箇所			
管渠接続部耐震化工（Ⅲ-15）					2.000	箇所			第0032号代価表 20251201
管渠接続部耐震化工（Ⅲ-16）					2.000	箇所			第0033号代価表 20251201
管渠接続部耐震化工（Ⅲ-33、Ⅲ-34）					4.000	箇所			第0034号代価表 20251201
事前調査工					1.000	式			
事前調査工（更生前既設管）						日			第0035号代価表 20251201
事前調査工（更生後）						日			第0036号代価表 20251201
下水道分野共通									
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					97.000	人日			
交通誘導警備員 B（昼間）					97.000	人			20251201
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-001-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
準備費									
既設管調査工（製管工）					87.000	m			
本管調査工（Φ800mm以上）					87.000	m			第0037号代価表 20251201
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									