

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 280.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 230.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 6.000 m2
			1			
埋戻工				式		埋戻し(発生土) 40.000 m3
			1			
排水構造物工				式		
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 259.000 m
			1			側溝蓋 259.000 枚
集水桝工				式		鉄筋コンクリート台付管 3.000 m
			1			プレキャスト集水桝 4.000 箇所
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 12.000 m
			1			舗装版破碎 451.000 m2
構造物撤去工				式		既設構造物撤去 1.000 式
			1			
運搬処理工				式		殻運搬・処分 22.100 m3
			1			
道路付属物撤去工				式		道路付属物工 2.000 基
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 47.000 人日
			1			
舗装				式		
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工				式		下層路盤(車道・路肩部) 397.000 m2
						上層路盤(車道・路肩部) 397.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 397.000 m2
アスファルト舗装工(取付部)				式		不陸整正 11.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 11.000 m2
アスファルト舗装工(出入口部)				式		不陸整正 14.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 14.000 m2
砕石舗装工(すりつけ)				式		砕石すりつけ 26.000 m2
			1			
道路付属施設工				式		
			1			
境界工				式		境界杭 13.000 本
			1			境界鋸 14.000 枚
区画線工				式		
			1			
区画線工				式		溶解式区画線 20.500 m
			1			
管路(補助)				式		
			1			
管きよ工(開削)				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 160.000 m3
						管路埋戻 120.000 m3
			1			発生土処理 133.000 m3
管布設工				式		硬質塩化ビニル管 93.900 m
			1			
管基礎工				式		砂基礎 93.900 m
			1			
管路土留工				式		たて込み簡易土留 95.100 m
			1			
路面仮復旧工				式		発生土埋戻し 17.000 m3
						下層路盤 46.000 m2
						上層路盤 46.000 m2
						路床工 9.000 m3
			1			表層(車道・路肩部) 90.000 m2

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
マンホール工				式		
			1			
組立マンホール工				式		組立 1 号マンホール 1.000 箇所
			1			
小型マンホール工				式		小型マンホール 1.000 箇所
			1			
取付管およびます工				式		
			1			
管路土工			1	式		管路掘削 1.000 m3
						管路埋戻 1.000 m3
						発生土処理 1.000 m3
ます設置工				式		ます 1.000 箇所
			1			
取付管布設工				式		取付管 1.000 箇所
			1			
付帯工				式		
			1			
路面本復旧工			1	式		舗装版破碎 231.000 m2
						殻運搬 15.000 m3
						殻処分 15.000 m3
						不陸整正 231.000 m2
						表層 231.000 m2
区画線工				式		熔融式区画線 36.500 m
			1			
管路(単独)				式		
			1			
管きょ工(開削)				式		
			1			
管路土工			1	式		管路掘削 100.000 m3
						管路埋戻 80.000 m3
						発生土処理 89.000 m3
管布設工				式		硬質塩化ビニル管 49.100 m
			1			
管基礎工				式		砂基礎 49.100 m
			1			
管路土留工				式		たて込み簡易土留 50.000 m
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
管路路面覆工		式				埋戻し 19.000 m3
			1			表層(車道・路肩部) 47.000 m2
マンホール工		式				
			1			
組立マンホール工		式				組立 1 号マンホール 1.000 箇所
			1			
取付管およびます工		式				
			1			
管路土工		式				管路掘削 6.000 m3
						管路埋戻し 4.000 m3
						発生土処理 4.000 m3
ます設置工		式				ます 3.000 箇所
			1			
取付管布設工		式				取付管 3.000 箇所
			1			
路面仮復旧工		式				表層(車道・路肩部) 4.000 m2
			1			
仮設工		式				
			1			
交通管理工		式				交通誘導警備員 1.000 式
			1			
直接工事費計		式				
			1			
共通仮設		式				
			1			
共通仮設費		式				
			1			
準備費		式				境界点間測量 1.000 式
			1			
運搬費		式				仮設材運搬費 10.220 t
			1			
共通仮設費 (率計上)		式				
			1			
共通仮設費計		式				
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		