

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					280.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					280.000	m3			施工P 第0001号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					230.000	m3			
土砂等運搬 (下妻SY) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂 (岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (49.5 km以下)					230.000	m3			施工P 第0002号代価表
ストックヤード利用料金 発生土搬入					230.000	m 3			
法面整形工									
法面整形(切土部)					6.000	m2			
法面整形(切土部) 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(は質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					6.000	m2			施工P 第0003号代価表
埋戻工									
埋戻し(発生土)					40.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					40.000	m3			施工P 第0004号代価表

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工									
側溝工									
プレキャストU型側溝					259.000	m			
長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クワッシャー ン RB-40), 基礎砕石設計数量(0.825 m3/10m)					259.000	m			
調整モルタル 18-8-25(20)					0.060	m 3			
側溝蓋					259.000	枚			
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					233.000	枚			
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					26.000	枚			
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用					52.000	個			
鉄筋コンクリート台付管					3.000	m			
鉄筋コンクリート台付管 Φ300 作業区分(据付), 管径(300mm), 1個当りの管長さ(実数入力)(2.4 m/個), 費用の内訳(全ての費用)					3.000	m			施工P 第0005号代価表
集水樹工									

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
						箇所			
					4.000				
4号集水桝設置工						基			第0006号代価表
					1.000				
5号集水桝設置工						基			第0007号代価表
					1.000				
6号集水桝設置工						基			第0008号代価表
					1.000				
7号集水桝設置工(塩ビ管設置含む)						基			第0009号代価表 20251201
					1.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断						m			
					12.000				
舗装版切断 AS 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0010号代価表
					12.000				
舗装版破碎						m2			
					451.000				
舗装版破碎 AS 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0011号代価表
					451.000				
構造物撤去工									
既設構造物撤去						式			
					1.000				
構造物取壊し 構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(不要)						m3			
					0.100				
運搬処理工									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	殻運搬・処分					m3			
					22.100				
	As殻 運搬・処分					m 3			第0012号代価表 20251201
					22.000				
	Co殻 運搬・処分					m 3			第0013号代価表 20251201
					0.100				
	道路付属物撤去工								
	道路付属物工					基			
					2.000				
	標識柱撤去・再設置					基			第0014号代価表
					1.000				
	カーブミラー撤去					基			第0015号代価表
					1.000				
	仮設工								
	交通管理工								
	交通誘導警備員					人日			
					47.000				
	交通誘導警備員B					人日			
					47.000				
	舗装								
	舗装工								
	アスファルト舗装工								
	下層路盤(車道・路肩部)					m2			
					397.000				
	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					m2			施工P 第0016号代価表
					397.000				
	上層路盤(車道・路肩部)					m2			
					397.000				

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)	材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)				397.000	m2			施工 P 第0017号代価表
表層(車道・路肩部)					397.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					397.000	m2			施工 P 第0018号代価表
アスファルト舗装工(取付部)									
不陸整正					11.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ (28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					11.000	m2			施工 P 第0019号代価表
表層(車道・路肩部)					11.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					11.000	m2			施工 P 第0018号代価表
アスファルト舗装工(出入口部)									
不陸整正					14.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ (28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					14.000	m2			施工 P 第0019号代価表
表層(車道・路肩部)					14.000	m2			

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	14.000	m2			施工P 第0020号代価表
砕石舗装工(すりつけ)									
砕石すりつけ					26.000	m2			
				砕石すりつけ 全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区分(1層施工),材料(クラッシャー C-40),費用の内訳(全ての費用)	26.000	m2			施工P 第0021号代価表
道路付属施設工									
境界工									
境界杭					13.000	本			
				付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し),材料費区分(手間+材料費(標準以外)),施工規模(10本以上30本未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)	13.000	本			
境界鋳					14.000	枚			
				道路付属物設置工(境界鋳設置) 施工規模(10枚以上30枚未満),材料費区分(手間+材料費(標準以外)),夜間作業の補正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)	14.000	枚			
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					20.500	m			

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	18.500	m			
管路(補助)									
管きょ工(開削)									
管路土工									
管路掘削					160.000	m3			
舗装版切断(AS)				舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)	190.000	m			施工P 第0010号代価表
舗装版破碎(AS)				舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	90.000	m2			施工P 第0011号代価表
殻運搬				殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無し)(11.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m3			施工P 第0022号代価表
殻処分(AS)					4.000	m3			第0023号代価表

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	機械掘削工 (バックホ)			バックホ規格 (排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3))	160.000	m3			
管路埋戻					120.000	m3			
機械投入埋戻工 (バックホ)				バックホ規格 (排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3)), タンパ締固め数量 (m3) (実数) (111 m3 /100m3)	120.000	m3			
発生土処理					133.000	m3			
発生土処理 (改良土)					133.000	m 3			第0024号代価表
管布設工									
硬質塩化ビニル管					93.900	m			
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)				規格・仕様 (呼び径 200mm), 施工規模 (20m 以上), 時間的制約を受ける場合の補正 (無), 夜間作業補正 (無)	93.900	m			
管基礎工									
砂基礎					93.900	m			
砂基礎工					93.900	m			第0025号代価表
管路土留工									
たて込み簡易土留					95.100	m			
建込工 (たて込み簡易土留 H=2.0 m)				掘削深 (掘削深2.0m以下)	28.600	m			
引抜工 (たて込み簡易土留 H=2.0 m)				掘削深 (掘削深2.0m以下), クレーン賃料補正 (標準 (1.0) )	28.600	m			



# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	建込工(たて込み簡易土留 掘削深(掘削深2.5m以下)	H=2.5 m)			66.500	m			
	引抜工(たて込み簡易土留 掘削深(掘削深2.5m以下), クレーン賃料補正(標準(1.0))	H=2.5 m)			66.500	m			
路面仮復旧工									
発生土埋戻し					17.000	m3			
発生土埋戻工 バックホウ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)), タンパ締め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)					17.000	m3			
下層路盤					46.000	m2			
下層路盤 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					46.000	m2			施工 P 第0026号代価表
上層路盤					46.000	m2			
上層路盤 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					46.000	m2			施工 P 第0027号代価表
路床工					9.000	m3			
路床工					9.000	m 3			第0028号代価表
表層(車道・路肩部)					90.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(無し), 費用の内訳(全ての費用)					90.000	m2			施工 P 第0029号代価表

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マンホール工									
組立マンホール工									
組立 1 号マンホール					1.000	箇所			
組立マンホール設置工(市場単価) 規格・仕様(1号(900mm) 3m以下), 施工規模(4箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)					1.000	箇所			
底部工(組立1号人孔)					1.000	箇所			第0030号代価表
組立マンホール部材(1号) 補助					1.000	式			第0031号代価表
削孔費0, 1号 塩ビ管用 Φ200					1.000	箇所			
可とう継手 塩ビΦ200					2.000	個			
グラウンドマンホール (Φ600 T-25)					1.000	個			
転落防止はしご Φ600					1.000	個			
小型マンホール工									
小型マンホール					1.000	箇所			
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) H=2.0m以下 マンホール深さ(m)(深さ2.00m以下)					1.000	箇所			
小型マンホール部材(レジンコンクリート製) 補助					1.000	式			第0032号代価表
碎石基礎工					1.000	箇所			第0033号代価表
グラウンドマンホール Φ300 T-25					1.000	個			

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工									
管路土工									
管路掘削					1.000	m3			
舗装版切断(AS) 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					2.000	m			施工P 第0010号代価表
機械掘削工(バックホ) バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3))					1.000	m3			
管路埋戻					1.000	m3			
機械投入埋戻工(バックホ) バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),タンバ締固め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)					1.000	m3			
発生土処理					1.000	m3			
発生土処理(改良土)					1.000	m 3			第0024号代価表
ます設置工									
ます					1.000	箇所			
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価) 規格・仕様(ます径 200mm),施工規模(5箇所未満),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),鋳鉄製防護蓋設置の有無(無)					1.000	箇所			
取付管布設工									
取付管					1.000	箇所			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				取付管布設および支管取付工(市場単価) 規格・仕様(管径 150mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 取付管長3m未満の場合の補正(有), 取付管長5m以上12m未満の補正(無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正(無)	1.000	箇所			
付帯工									
路面本復旧工									
舗装版破碎					231.000	m2			
舗装版破碎(AS) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					231.000	m2			施工P 第0011号代価表
殻運搬					15.000	m3			
殻運搬(AS) 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無し)(11.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)					15.000	m3			施工P 第0022号代価表
殻処分					15.000	m3			
殻処分(AS)					15.000	m3			第0023号代価表
不陸整正					231.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					231.000	m2			施工P 第0019号代価表
表層					231.000	m2			

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	表層	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			231.000	m2			施工P 第0034号代価表
	基層(車道・路肩部)	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)			73.000	m2			施工P 第0035号代価表
区画線工									
熔融式区画線					36.500	m			
区画線設置(中央)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)				2.000	m			
区画線設置(十字)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)				6.000	m			
区画線設置(破線)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)				8.000	m			

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(停止線) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			
				区画線設置(止まれ) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	18.500	m			
管路(単独)									
管きょ工(開削)									
管路土工									
管路掘削					100.000	m3			
舗装版切断(AS)				舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m			施工P 第0010号代価表
舗装版破碎(AS)				舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	47.000	m2			施工P 第0011号代価表
殻運搬				殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無し)(11.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m3			施工P 第0022号代価表
殻処分(AS)					2.000	m3			第0023号代価表

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	機械掘削工 (バックホ)			バックホ規格 (排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3))	80.000	m3			
	管路埋戻				80.000	m3			
	機械投入埋戻工 (バックホ)			バックホ規格 (排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3)), タンパ締め数量 (m3) (実数) (111 m3 /100m3)	80.000	m3			
	発生土処理				89.000	m3			
	発生土処理 (改良土)				89.000	m 3			第0024号代価表
	管布設工								
	硬質塩化ビニル管				49.100	m			
	硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)			規格・仕様 (呼び径 200mm), 施工規模 (20m 以上), 時間的制約を受ける場合の補正 (無), 夜間作業補正 (無)	49.100	m			
	管基礎工								
	砂基礎				49.100	m			
	砂基礎工				49.100	m			第0025号代価表
	管路土留工								
	たて込み簡易土留				50.000	m			
	建込工 (たて込み簡易土留 H=2.5 m)			掘削深 (掘削深2.5m以下)	50.000	m			
	引抜工 (たて込み簡易土留 H=2.5 m)			掘削深 (掘削深2.5m以下), クレーン賃料補正 (標準 (1.0) )	50.000	m			

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材質料						式			
					1.000				
管路路面覆工									
埋戻し						m3			
					19.000				
発生土埋戻工 パック材規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),タンパ締め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)						m3			
					19.000				
表層(車道・路肩部)						m2			
					47.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスコン(20)),瀝青材料種類(無し),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0029号代価表
					90.000				
マンホール工									
組立マンホール工									
組立1号マンホール						箇所			
					1.000				
組立マンホール設置工(市場単価) 規格・仕様(1号(900mm)3m以下),施工規模(4箇所未満),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無)						箇所			
					1.000				
底部工(組立1号人孔)						箇所			第0030号代価表
					1.000				
組立マンホール部材(1号) 単独						式			第0036号代価表
					1.000				
削孔費0,1号 塩ビ管用 Φ200						箇所			
					1.000				
可とう継手 塩ビΦ200						個			
					2.000				
グラウンドマンホール (Φ600 T-25)						個			
					1.000				



# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	転落防止はしご	Φ600			1.000	個			
取付管およびます工									
管路土工									
管路掘削					6.000	m3			
舗装版切断(AS)	舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)				8.000	m			施工P 第0010号代価表
舗装版破碎(AS)	舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)				4.000	m2			施工P 第0011号代価表
殻運搬	殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無し)(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)				0.200	m3			施工P 第0022号代価表
殻処分(AS)					0.200	m3			第0023号代価表
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3))				6.000	m3			
管路埋戻					4.000	m3			
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),タンパ締め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)				4.000	m3			
発生土処理					4.000	m3			
発生土処理(改良土)					4.000	m3			第0024号代価表
ます設置工									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ます						箇所			
					3.000				
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価) 規格・仕様(ます径 200mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 鋳鉄製防護蓋設置の有無(無)						箇所			
					3.000				
取付管布設工									
取付管						箇所			
					3.000				
取付管布設および支管取付工(市場単価) 規格・仕様(管径 150mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 取付管長3m未満の場合の補正(有), 取付管長5m以上12m未満の補正(無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正(無)						箇所			
					3.000				
路面仮復旧工									
表層(車道・路肩部)						m2			
					4.000				
表層 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0029号代価表
					4.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						式			
					1.000				
交通誘導警備員B						人日			
					33.000				
直接工事費計									
共通仮設									

# 本工事費内訳書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量					1.000	式			
境界点間測量(計画幅員4.0～4.9m)					130.000	m			第0037号代価表
運搬費									
仮設材運搬費					10.220	t			
仮設材等の運搬(往路) 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運搬距離(実数入力)(7.6 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料金の有無(無)					10.220	t			
仮設材等の運搬(復路) 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運搬距離(実数入力)(7.6 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料金の有無(無)					10.220	t			
仮設材等の積み取り卸し費 作業区分(積み、取卸し(往復分))					10.220	t			
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									