

本工事費内訳書

第 07-10-110-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装版切断						m			
					620.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0001号代価表
					620.000				
舗装版破碎						m2			
					1,660.000				
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無 し),騒音振動対策(必要),舗装版厚(15cm 以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全 ての費用)						m2			施工P 第0002号代価表
					1,660.000				
殻運搬						m3			
					83.000				
殻運搬 殻発生物業(舗装版破碎),積込工法区分(機 械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間 の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無 し)(3.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					83.000				
殻処分						m3			
					83.000				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 掘削材 40cm以下						t			
					195.000				
舗装									
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正						m2			
					1,660.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-10-110-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					1,660.000	m2			施工P 第0004号代価表
アスファルト舗装工									
表層(車道・路肩部)					1,660.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					1,660.000	m2			施工P 第0005号代価表
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					8.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.0mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					8.000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					22.000	人日			
交通誘導警備員B					22.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-10-110-1-007 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格					数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									