

工 事 仕 様 書

1. 工事番号 R7 公下維（工）第 110 号
2. 工事名 千鳥ヶ丘第 2 号外マンホールポンプ通報装置更新工事
3. 場所 土浦市 千鳥ヶ丘町 地内外
4. 工期 契約日の翌日から令和 8 年 11 月 30 日まで
5. 内容
 - ・ 通報装置改修 N=22 箇所詳細は特記仕様書による。
6. 施工条件
 - ・ 工事の施工に必要なマンホールポンプ場内設備の操作制御及び流入水の水替え作業、仮設工事等の一切は、請負者の責任（費用負担含む）において行うこととし、下水道の流下機能及びポンプ場内の既存設備の運転に対して支障を来さないこと。なお、発注者による通常運転以外の操作は行わないものとする。
7. 工事現場発生品
 - ・ 工事現場発生品について、引き渡しを要しないものは、関係法令に従い適切に処理し、監督職員に報告しなければならない。また、現場発生品を有償にて売却したときは、売却先、数量が確認できる書類（伝票等）を提出すること。
8. 安全管理
 - ・ 既設人孔内及び水槽内で作業を行う際には、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させること。なお、作業主任者は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了」の資格を有するものとする。
 - ・ 道路上における作業を行うときは、適切に交通誘導員を配置し、災害の防止を図らなければならない。
9. その他
 - ・ 官公署や電力会社等への手続きに必要な費用は請負者負担とする。
 - ・ 機器選定にあたっては、既存設備との互換性を有するものとする。
 - ・ 本仕様書に定めのない事項については、一般社団法人下水道事業支援センター発行の「機械設備工事一般仕様書」、「機械設備工事必携」、「電気設備工事一般仕様書・同標準図」、「電気設備工事必携」の規定によるものとする。
 - ・ その他事項は特記仕様書による。

10. 提出書類一覧

・契約後速やかに提出するもの

| | |
|------------------------|-----|
| 下請負届 | 1 部 |
| 現場代理人及び主任（監理）技術者選任通知書 | 1 部 |
| 工程表 | 1 部 |
| 工事カルテ（CORINS）受注登録内容確認書 | 1 部 |
| 前払金請求書 | 1 部 |

・着工前に提出するもの

| | |
|--------------|-----|
| 着工届 | 1 部 |
| 施工計画書（仮設計画図） | 1 部 |
| 全体予定工程表 | 1 部 |
| 施工体制台帳の写し | 1 部 |
| 施工体系図の写し | 1 部 |
| 火災保険証書の写し | 1 部 |
| 建退共証紙購入状況報告書 | 1 部 |

・施工2週間前に提出するもの

| | |
|---------------------------------|-----|
| 下請負変更届（追加、変更、訂正時） | 1 部 |
| 施工計画書・施工要領書 | 1 部 |
| （産廃は産廃業者の許可証写し及び契約書写し産廃運搬経路図含む） | |
| 機器承諾・材料承諾願 | 1 部 |

・施工後速やかに提出するもの

| | |
|-------------------|-----|
| 材料検査調書（指定材料のみ） | 1 部 |
| 各種報告書 | 1 部 |
| （施工結果報告書、試験結果報告書） | |

・定時に提出するもの

| | |
|----------|-----|
| 3週間工程表 | 1 部 |
| 月間工程表 | 1 部 |
| 前回打合せ議事録 | 1 部 |

・工事完成時に提出するもの

| | |
|--------------------------|-----|
| 工事完成届 | 1 部 |
| 工事カルテ (CORINS) 竣工登録内容確認書 | 1 部 |
| 工事写真 (施工前・施工中・完成) | 1 部 |
| 工事写真データ (写真帳形式) | 2 部 |
| マニフェストE票写し | 1 部 |
| 建退共受払簿 | 1 部 |
| 着工前に提出した書類まとめ | 1 部 |
| 施工2週間前に提出した書類まとめ | 1 部 |
| 施工後速やかに提出した書類まとめ | 1 部 |
| 定時に提出した書類まとめ | 1 部 |

・契約検査課工事検査合格後に提出するもの

| | |
|----------------|-----|
| 工事目的物引渡書 | 1 部 |
| 請求書 | 1 部 |
| 引渡し物 (備品、付属品等) | 1 部 |
| 説明書 (取扱い説明書等) | 1 部 |