

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-015-2-444 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
舗装				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 40.000 m3
			1			土砂等運搬 40.000 m3
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工				式		路盤(車道・路肩部) 238.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 238.000 m2
付帯工				式		
			1			
道路付属物施設工				式		柵板土留設置工 1.000 式
			1			コンクリート撤去 0.600 m3
防草シート設置工				式		防草シート設置 50.000 m2
			1			不陸整正 50.000 m2
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-015-2-444 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装									
道路土工									
掘削工									
掘削					40.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 施工数量(小規模(標準))					40.000	m3			施工 P 第0001号代価表
土砂等運搬					40.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(小規模), 積込機種・規格(ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(10.0km以下)					40.000	m3			施工 P 第0002号代価表
舗装工									
アスファルト舗装工									
路盤(車道・路肩部)					238.000	m2			
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					238.000	m2			施工 P 第0003号代価表
表層(車道・路肩部)					238.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					238.000	m2			施工 P 第0004号代価表
付帯工									

本工事費内訳書

第 08-01-015-2-444 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物施設工									
柵板土留設置工					36.000	m			
H鋼打設 打込深さL=4m以下					25.000	本			第0005号代価表
柵板設置工					56.000	枚			第0006号代価表
H形鋼 100×100×6×8 H=1.7m					10.000	本			
H形鋼 100×100×6×8 H=2.0m					6.000	本			
H形鋼 100×100×6×8 H=2.3m					9.000	本			
コンクリート柵板 1480×300×50					56.000	枚			
吸出し防止材敷設					32.000	m 2			第0007号代価表
コンクリート撤去					0.600	m3			
構造物取壊し 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し)					0.600	m3			
殻運搬 殻発生产業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)					0.600	m3			施工P 第0008号代価表
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下					1.400	t			
防草シート設置工									
防草シート設置					50.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-015-2-444 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置						m2			第0009号代価表
					50.000				
不陸整正						m2			
					50.000				
不陸整正 補足材料の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0010号代価表
					50.000				
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(有り), 現場制約の有無(無し), 土質(け質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0011号代価表
					20.000				
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機26.01%, 労62.89%, 材11.10%, 市0.00%)

第08-01-015-2-444号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	26.010	%			K1
運転手（特殊）	62.890	%			R1
軽油	11.100	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5 施工数量	7	小規模（標準）

第 0002 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機26.52%, 労61.90%, 材11.58%, 市0.00%)

第08-01-015-2-444号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.520	%			K1
運転手 (一般)	61.900	%			R1
軽油	11.580	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模
J 0 2 積込機種・規格	5	バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 1 3 運搬距離 (km) (DID区間無)	10	10.0km以下

第 0003 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.72%, 労18.33%, 材75.95%, 市0.00%)

第08-01-015-2-444号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ m	3.950	%			K1															
ロードローラ [マカダム] 運転質量１０～１２ t	0.490	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量１３～１４ t	0.490	%			K3															
運転手（特殊）	8.060	%			R1															
普通作業員	2.950	%			R2															
特殊作業員	2.630	%			R3															
土木一般世話役	2.160	%			R4															
再生クラッシャーラン RC－４０	74.210	%			Z1															
軽油	1.500	%			Z2															
			（標準単価 積算単価		）															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚（実数入力）</td><td>200</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm	J 0 2 施工区分	1	1層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm																		
J 0 2 施工区分	1	1層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0004 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.38%, 労10.17%, 材88.45%, 市0.00%)

第08-01-015-2-444号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	0.880	%			K1																		
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	0.140	%			K2																		
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	0.130	%			K3																		
普通作業員	3.660	%			R1																		
運転手（特殊）	2.060	%			R2																		
特殊作業員	2.030	%			R3																		
土木一般世話役	0.730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	80.700	%			Z1																		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.170	%			Z2																		
軽油	0.490	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3.0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（13）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3.0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（13）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3.0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（13）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0005 号 代価表 H鋼打設 打込深さL=4m以下

第08-01-015-2-444号

48.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(排出ガス対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
雑材料	19.000	%			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0006 号 代価表 柵板設置工

第08-01-015-2-444号

100. 000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

第 0007 号 代価表 吸出し防止材敷設

第 08-01-015-2-444 号

100.000

m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
吸出し防止材 ヤシ繊維系 厚み10mm	108.000	m ²			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0008 号 代価表 殻運搬

施工P(機40.77%, 労44.82%, 材14.41%, 市0.00%)

第08-01-015-2-444号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.770	%			K1
運転手 (一般)	44.820	%			R1
軽油	14.410	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 4 運搬距離 (km) (DID区間有無)	6	14.4km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号 代価表 防草シート設置

第 0 8 - 0 1 - 0 1 5 - 2 - 4 4 4 号

100.000

m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
チガヤシート	120.000	m 2			
アンカーピン L型 φ9×350mm	400.000	本			
テープ	1.600	セット			
接着剤	1.000	本			
諸雑費（率）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0010 号 代価表 不陸整正

施工P(機21.58%, 労71.86%, 材6.56%, 市0.00%)

第08-01-015-2-444号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	17.280	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	2.160	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	2.140	%			K3
運転手 (特殊)	35.310	%			R1
普通作業員	14.550	%			R2
特殊作業員	11.350	%			R3
土木一般世話役	10.650	%			R4
軽油	6.560	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	補足材料の有無	1	無し
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 法面整形

施工P(機11.64%, 労76.42%, 材11.94%, 市0.00%)

第08-01-015-2-444号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	11.640	%			K1
普通作業員	31.340	%			R1
運転手（特殊）	28.100	%			R2
土木一般世話役	16.980	%			R3
軽油	11.940	%			Z1
			(標準単価 積算単価)
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J 0 1 整形箇所</div> <div>1</div> <div>盛土部</div> </div> <div> <div>J 0 2 法面締固めの有無</div> <div>1</div> <div>有り</div> </div> <div> <div>J 0 3 現場制約の有無</div> <div>2</div> <div>無し</div> </div> <div> <div>J 0 4 土質</div> <div>1</div> <div>け質土、砂及び砂質土、粘性土</div> </div> <div> <div>J 0 5 費用の内訳</div> <div>1</div> <div>全ての費用</div> </div>					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-015-2-444 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q314601020	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.600	m 3		20260301
TJ000010	H形鋼 100×100×6×8 H=1.7m	10.000	本		20260301
TJ000020	H形鋼 100×100×6×8 H=2.0m	6.000	本		20260301
TJ000030	H形鋼 100×100×6×8 H=2.3m	9.000	本		20260301
TJ000040	チガヤシート	60.000	m 2		20260301
TJ000050	アンカーピン L型 φ9×350mm	200.000	本		20260301
TJ000060	テープ	0.800	セット		20260301
TJ000070	接着剤	0.500	本		20260301
TJ000080	コンクリート柵板 1480×300×50	56.000	枚		20260301
TJ000090	吸出し防止材 ヤシ繊維系 厚み10mm	34.560	m 2		20260301
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	1.400	t		20260301
Z304010090	軽油	45.312	L		20260301

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-015-2-444 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002122003	再生クラッシャーラン R C - 4 0	60.462	m3		20260301
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (1 3)	29.930	t		20260301
Z004130002	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	298.036	L		20260301
Z006702002	軽油	207.222	L		20260301