



- ① 受電が30.5を40.5に交換。
- ② 受電MMを480NMに交換。
- ③ 受電MM30.5を40.5に交換。
- ④ 低圧動力機BS、ヒューズを630→640に交換
- ⑤ 3φR、100→200kVAに交換。EB14→22sに交換
- ⑥ 低圧動力機7400.5を150.5に交換。MMA、T1H設定変更
- ⑦ 3φ主幹ケーブル300kVA機室→300kVA機室(40Mフランクアード)に交換
- ⑧ 3φケーブル2台合架(250V/175A、250/225A)
- ⑨ 高圧G、駅交換。50用BS、ヒューズを610→620に交換
- ⑩ 0.08設定変更。銘板取り外し

上記機器取付に伴う盤内配線一式。

土浦市建設部住宅營造課

図 表	図 表 名	設計年月日	製 作 名 称	図 面 名 称	縮 尺	番 号
	係 表	設 計	土 浦 第 二 中 学 校 校 舎 棟 (バリアフリー) 一 化	受 変 電 設 備 図 (土 浦 第 二 中 学 校) 参 考	NO SCALE	A-06
			工 事 設 計 業 務 委 託			