

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 07-10-110-1-113 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	14.000	m		20260401
Q001036007	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	32.000	m		20260401
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	55.000	m		20260401
TJ000020	耐震型不断水割T字管 φ 200×φ 150	1.000	基		20260401
TJ000040	絶縁型伸縮可とう管 φ 150 UG×UG 偏心量200mm	2.000	個		20260401
TJ000050	片フランジ曲管 φ 75×90°	1.000	個		20260401
TJ000060	ボール式単口消火栓 φ 75, GF形	1.000	基		20260401
TJ000070	ボール式補修弁 φ 75×150, レバー式, GF形	1.000	個		20260401
TJ000080	フランジ短管 φ 75×500L, GF形	1.000	個		20260401
TJ000090	VC短管2号片落管 φ 75×φ 50 抜止付	1.000	個		20260401
TJ000100	HIVP プレーンエンド直管 φ 50×4,000	2.000	本		20260401
TJ000110	HIVP TSエルボ φ 50	4.000	個		20260401
TJ000120	HIVP TSバルブソケット φ 50	1.000	個		20260401
TJ000130	特殊押輪 K形 φ 150 (B.N.G含)	1.000	組		20260401
TJ000140	仕切弁管・座台・蓋(土浦市型) ロングタイプ (A形1号)	6.000	組		20260401
TJ000160	標示テープ 土浦市水道課用	280.600	m		20260401
TJ000170	標識シート 土浦市水道課用	449.300	m		20260401
TJ000180	消火栓鉄蓋 φ 600、土浦市章入り、新型	1.000	組		20260401
TJ000190	4号レジコン下柵(φ 600)透水マット含む 上・中・下・底板・調整部・ボルト、ナット含む	1.000	組		20260401
TJ000280	ラチスパーサー G60	7.000	個		20260401
TJ000290	フランジ接合材 GF形 φ 75 B.N.P	3.000	個		20260401
Y0G5010030	腹起し材賃料 (100m当り)	0.100	式		20260401
Y0G5020020	切梁材賃料 軽量金属切梁材 (100m当り)	0.100	式		20260401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 07-10-110-1-113 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y0G5030020	水圧ポンプ賃料 (100m当り)	0.100	式		20260401
Y0W0101010	ポリエチレンスリーブ	772.625	m		20260401
Y0W0102010	固定用ゴムパッド	1,031.275	組		20260401
Y0W1201060	無収縮モルタル	0.009	m <sup>3</sup>		20260401
Y0W3701010	路盤材	48.641	m <sup>3</sup>		20260401
Y0W5601010	アスファルト混合物	28.761	t		20260401
Y0W5701010	瀝青材料	369.720	L		20260401
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	0.120	m <sup>3</sup>		20260401
Z004350001	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	136.500	kg		20260401
Z004350009	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	1.140	kg		20260401
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	6.075	kg		20260401
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	6.075	kg		20260401
Z006702002	軽油	1,444.758	L		20260401
Z006704001	ガソリン レギュラー	60.916	L		20260401
Z006800001	積込み、取卸し費 (仮設材等)	3.400	t		20260401
Z006810001	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	3.400	t		20260401
Z010020105	タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日	16.785	供用日		20260401
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	38.000	t		20260401
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	82.850	t		20260401
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	15.000	m <sup>3</sup>		20260401
Z1K1900100	D.I.P 直管 S種管 GX形 内面モルタルライニング Φ75mm	2.000	本		20260401
Z1K1900120	D.I.P 直管 S種管 GX形 内面モルタルライニング Φ150mm	86.000	本		20260401
Z1K1900430	D.I.P 異形管 GX形 二受T字管 Φ150×75mm (ロッキングストップ 含む)	2.000	個		20260401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 07-10-110-1-113 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z1K1900800	D. I. P 異形管 GX形 90° 曲管 Φ 75mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	2.000	個		20260401
Z1K1900800	D. I. P 異形管 GX形 90° 曲管 Φ 75mm (ロックリング° ストップ° 含む)	1.000	個		20260401
Z1K1900920	D. I. P 異形管 GX形 45° 曲管 Φ 150mm (ロックリング° ストップ° 含む)	5.000	個		20260401
Z1K1901000	D. I. P 異形管 GX形 22° 1/2曲管 Φ 75mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	2.000	個		20260401
Z1K1901020	D. I. P 異形管 GX形 22° 1/2曲管 Φ 150mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	2.000	個		20260401
Z1K1901220	D. I. P 異形管 GX形 45° 両受曲管 Φ 150mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	3.000	個		20260401
Z1K1901300	D. I. P 異形管 GX形 22° 1/2両受曲管 Φ 75mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	2.000	個		20260401
Z1K1901320	D. I. P 異形管 GX形 22° 1/2両受曲管 Φ 150mm (ロックリング° ストップ° 含む)	1.000	個		20260401
Z1K1901720	D. I. P 異形管 GX形 帽 Φ 150mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	1.000	個		20260401
Z1K1901820	D. I. P 異形管 GX形 継ぎ輪 Φ 150mm (ロックリング° ストップ° 含む)	1.000	個		20260401
Z1K1901920	D. I. P 異形管 GX形 両受短管 Φ 150mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	1.000	個		20260401
Z1K1902200	D. I. P 異形管 GX形 接合材料 Φ 75mm	8.000	個		20260401
Z1K1902220	D. I. P 異形管 GX形 接合材料 Φ 150mm	14.000	個		20260401
Z1K1902300	D. I. P 異形管 GX形 ライナ Φ 75mm	1.000	個		20260401
Z1K1902320	D. I. P 異形管 GX形 ライナ Φ 150mm	8.000	個		20260401
Z1K1902500	D. I. P 異形管 GX形 切管ユニット(G-Linkセット) Φ 75mm	6.000	個		20260401
Z1K1902520	D. I. P 異形管 GX形 切管ユニット(G-Linkセット) Φ 150mm	18.000	個		20260401
Z1K1903020	D. I. P 異形管 GX形 5° 5/8曲管 Φ 150mm (ロックリング°, ストップ° 含む)	2.000	個		20260401
Z260007030	リサイクル改良土 第2種改良土 コーン指数800kN/m2以上	432.000	m 3		20260401
Z2K0114010	GX形ソフトシール弁 受口・挿し口 75mm 内ねじ式	2.000	個		20260401
Z2K0114030	GX形ソフトシール弁 受口・挿し口 150mm	2.000	個		20260401
Z2K0115030	GX形ソフトシール弁 両受口 150mm	1.000	個		20260401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工P分]

第 07-10-110-1-113 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000357000	鉄筋コンクリート台付管	2.921	個		20260401
Y001102000	アスファルト混合物 改質Ⅱ型As20	23.023	t		20260401
Y001102000	アスファルト混合物 再生細粒度As13	55.827	t		20260401
Y001102000	アスファルト混合物 再生密粒度As20	26.122	t		20260401
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	0.064	m3		20260401
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	0.009	m3		20260401
Z002124002	粒度調整砕石 M-30	30.686	m3		20260401
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	976.757	L		20260401
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	137.612	L		20260401
Z006540009	コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ	2.089	枚		20260401
Z006702002	軽油	433.396	L		20260401
Z006704001	ガソリン レギュラー	111.417	L		20260401