

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削									
掘削					630.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					630.000	m3			施工P 第0001号代価表
路体盛土工									
路体盛土					4.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					4.000	m3			施工P 第0002号代価表
残土処理工									
残土等処分					520.000	m3			
土砂等運搬(常名) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離(km)(DID区間無)(11.5 km以下)					520.000	m3			施工P 第0003号代価表
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)					520.000	m3			施工P 第0004号代価表
法面整形工									
法面整形(切土部)					10.000	m2			
法面整形(切土部) 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(は質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					10.000	m2			施工P 第0005号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形(盛土部)						m2			
					19.000				
法面整形(盛土部) 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(無し), 現場制約の有無(無し), 土質(れき質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0006号代価表
					19.000				
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し						m3			
					90.000				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)						m3			施工P 第0007号代価表
					90.000				
側溝工									
プレキャストU型側溝						m			
					373.600				
長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無し), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎砕石設計数量(0.825 m3/10m)						m			
					107.100				
長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*400), 夜間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無し), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎砕石設計数量(0.825 m3/10m)						m			
					25.400				
深溝U字溝(車道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KDR400*700), 夜間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無し), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎砕石設計数量(1.414 m3/10m)						m			
					19.600				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
可変型側溝 1 型	L=168.7m					式			第0008号代価表 20260401
				1.000					
可変型側溝 2 型	L=52.8m					式			第0009号代価表 20260401
				1.000					
側溝蓋						枚			
			375.000						
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜 間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所による補正(無)						枚			
			169.000						
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所による補正(無)						枚			
			17.000						
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-400), 夜 間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所による補正(無)						枚			
			170.000						
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 400用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所による補正(無)						枚			
			19.000						
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U 字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300350400用						個			
			72.000						
横断側溝						m			
			5.800						
横断側溝(KDRZ400×700)						m			第0010号代価表
			5.800						
側溝布設替え						m			
			1.100						

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		側溝布設替え	作業区分(据付 再利用撤去), U字側溝種類(KUS350*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシャーレン RB-40), 基礎碎石設計数量(0.55 m3/10m)		1.100	m			
管渠工									
鉄筋コンクリート台付管					3.300	m			
遠心ボックスカルバート		作業区分(据付), 管径(300mm), 1個当りの管長さ(実数入力)(2.4 m/個), 費用の内訳(全ての費用)			3.300	m			施工P 第0011号代価表
集水樹工									
プレキャスト集水樹					4.000	箇所			
プレキャスト集水樹 1 型		作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kgを超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)			1.000	基			施工P 第0012号代価表
プレキャスト集水樹 1型(材料費)		600-600-600(750) T-25 Gr開閉型			1.000	基			
プレキャスト集水樹 2 型		作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(800kgを超え1200kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)			1.000	基			施工P 第0013号代価表
プレキャスト集水樹 2型(材料費)		600-600-700(850) T-25 Gr開閉型			1.000	基			
プレキャスト集水樹 3 型		作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(1200kgを超え1600kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)			1.000	基			施工P 第0014号代価表
プレキャスト集水樹 3型(材料費)		700×700×1000(1150) T-25 Gr開閉型			1.000	基			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	フレキャスト集水桝 4 型		作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (600kg を超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)		1.000	基			施工 P 第0012号代価表
	フレキャスト集水桝 4 型(材料費)		500×500×700(850) T-25 Gr開閉型		1.000	基			
	集水桝接続工 1 型				1.000	箇所			第0015号代価表
	塩ビ管接続工								
	塩ビ管接続工				1.700	m			
	塩ビ管接続工 VP φ 200				1.000	式			第0016号代価表
	構造物撤去工								
	構造物取壊し工								
	舗装版切断				46.000	m			
	舗装版(As)切断		舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)		16.000	m			施工 P 第0017号代価表
	舗装版(Co)切断		舗装版種別(コンクリート舗装版), コンクリート舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)		30.000	m			施工 P 第0018号代価表
	舗装版破碎				773.000	m2			
	舗装版破碎(As舗装版)		舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)		726.000	m2			施工 P 第0019号代価表
	舗装版破碎(Co舗装版)		舗装版種別(コンクリート舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)		47.000	m2			施工 P 第0020号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊						m3			
					1.000				
構造物取壊し 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			
					1.000				
ネットフェンス撤去						式			
					1.000				
スクラップ〔全間接費の対象外〕						t			
					0.100				
運搬処理									
殻運搬・処分						m3			
					41.000				
殻運搬・処分(舗装版As)						m3			第0021号代価表
					36.000				
殻運搬・処分(有筋Co)						m3			第0022号代価表
					1.000				
殻運搬・処分(無筋Co)						m3			第0023号代価表
					4.000				
舗装工									
アスファルト舗装工(本線)									
下層路盤工						m2			
					659.000				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0024号代価表
					659.000				
上層路盤工						m2			
					659.000				
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0025号代価表
					659.000				
表層工						m2			
					672.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	672.000	m2			施工P 第0026号代価表
				アスファルト舗装工(県道 車道部)					
				路床入替工	5.000	m2			
				路床入替	4.000	m 3			第0027号代価表
				下層路盤工	5.000	m2			
				下層路盤工 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m2			施工P 第0028号代価表
				上層路盤工	5.000	m2			
				上層路盤工 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m2			施工P 第0029号代価表
				基層工	5.000	m2			
				基層工 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m2			施工P 第0030号代価表
				表層工	5.000	m2			
				表層工 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m2			施工P 第0031号代価表
				アスファルト舗装工(県道 歩道部)					

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工						m2			
					4.000				
路盤工 全仕上り厚（実数入力）（100 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（再生クラッシュ RC-40）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0032号代価表
					4.000				
表層工						m2			
					4.000				
表層工 平均幅員（1.4m未満（仕上厚50mm以下））, 1層当平均仕上厚 50mm以下（30 mm）, 材料（再生細粒度アスコン（1 3））, 瀝青材料種類（プライムコート PK-3）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0033号代価表
					4.000				
アスファルト舗装工（出入口）									
路盤工						m2			
					9.000				
路盤工 全仕上り厚（実数入力）（200 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（再生クラッシュ RC-40）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0024号代価表
					9.000				
表層工						m2			
					9.000				
表層工 平均幅員（1.4m未満（仕上厚50mm以下））, 1層当平均仕上厚 50mm以下（50 mm）, 材料（再生密粒度アスコン（1 3））, 瀝青材料種類（プライムコート PK-3）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0034号代価表
					9.000				
コンクリート舗装工（出入口）									
路盤工						m2			
					32.000				
路盤工 全仕上り厚（実数入力）（150 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（再生クラッシュ RC-40）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0028号代価表
					32.000				
コンクリート舗装工						m2			
					32.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	コンクリート舗装工					m 2			第0035号代価表
					32. 000				
	砕石舗装工(出入口)								
	路盤工					m2			
					25. 000				
	路盤工 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(クラッシャー C-40), 費用の内訳(全ての費用)					m2			施工 P 第0036号代価表
					25. 000				
	舗装準備工								
	不陸整正					m2			
					13. 000				
	不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					m2			施工 P 第0037号代価表
					13. 000				
	区画線工								
	区画線工								
	溶融式区画線					m			
					24. 000				
	区画線設置 破線 白 w=45cm 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1. 5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					m			
					2. 000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		区画線設置 実線 黄 w=15cm	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		4.000	m			
		区画線設置 矢印・文字・記号 白 w=15cm換算	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		18.000	m			
付帯工									
人孔調整工									
人孔調整工					5.000	箇所			
マンホール高調整工 (ハイジャスター)					5.000	箇所			第0038号代価表
道路付属物施設工									
境界杭					20.000	本			
付属物設置工(境界杭設置)			施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外)), 施工規模(10本以上30本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)		20.000	本			第0039号代価表
境界鉚					13.000	枚			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			道路付属物設置工(境界プレート設置)		13.000	枚			第0040号代価表
			施工規模(10枚以上30枚未満),材料費区分(手間+材料費(標準以外)),夜間作業の補正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)						
			道路付属物工						
			間詰コンクリート		9.000	m2			
			間詰コンクリート工		9.000	m 2			第0041号代価表
			防草シート		10.000	m2			
			防草シート撤去再設置 時間的制約の有無(無し),施工用途(露出), 施工方法(固定ビスのみによる設置),施工箇所(平面部(1:2.0超)),防草シート本体材料の計上(無し)		10.000	m2			
			歩車道境界ブロック 撤去・再設置		2.000	m			
			歩車道境界ブロック 再設置 作業区分(再利用設置),ブロック規格(各種(600mm以下、50kg未満)),基礎砕石規格(再生クラッシュラン RC-40),均し基礎コンクリート規格(18-8-25(普通)),養生工の有無(無し)		2.000	m			施工P 第0042号代価表
			歩車道境界ブロック 撤去 再利用区分(再利用)		2.000	m			施工P 第0043号代価表
			道路標識柱 撤去・再設置		1.000	基			
			標識柱・基礎 再設置(路側式) 単柱式 メッキ φ60.5		1.000	基			
			標識柱・基礎 撤去(路側式) 単柱式 φ60.5		1.000	基			
			安全費						
			安全費						

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全費						人			
					138.000				
交通誘導警備員 B						人			
					138.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点網図作成費						式			
					1.000				
境界点間測量						m			第0044号代価表
					188.000				
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									