

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-000-G-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 290.000 m3
			1			
路床盛土工				式		路床盛土 20.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 480.000 m3 整地 480.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(盛土部) 80.000 m2
			1			
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		置換 30.000 m3
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り(掘削) 340.000 m3 埋戻し 110.000 m3
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 461.000 m 側溝蓋 461.000 枚
			1			
管渠工				式		鉄筋コンクリート台付管 26.000 m
			1			
集水桝・マンホール工				式		プレキャスト集水桝 7.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 16.000 m 舗装版破碎 440.000 m2
			1			
運搬処理工				式		殻運搬 22.000 m3 殻処分 22.000 m3
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 60.000 人日
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-00-000-G-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
舗装				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工			1	式		路盤(歩道部) 720.000 m2
						表層(歩道部) 720.000 m2
						表層(歩道乗入部・取付道路) 290.000 m2
						路盤(車道・路肩部) 290.000 m2
						下層路盤(車道・路肩部) 150.000 m2
						上層路盤(車道・路肩部) 130.000 m2
						基層(車道・路肩部) 130.000 m2
標識工				式		
			1			
小型標識工				式		標識柱 5.000 基
			1			標識板 5.000 枚
防護柵工				式		
			1			
車止めポスト工				式		車止めポスト 2.000 本
			1			
縁石工				式		
			1			
縁石工				式		歩車道境界ブロック 32.000 m
			1			
道路付属施設工				式		
			1			
道路付属物工				式		道路鉤 3.000 個
			1			ガードレール工 1.000 式
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
準備費				式		木根等処分費 1.000 式
			1			
現場環境改善費(率計上)				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-00-000-G-001 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費 (率計上)				
	1	式		
共通仮設費計				
	1	式		
純工事費				
	1	式		
現場管理費				
	1	式		
工事原価				
	1	式		
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		