

# 工事数量総括（内訳）表

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 70.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 80.000 m3
			1			
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		置換 20.000 m3
			1			
路床安定処理工				式		安定処理 60.000 m2
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工			1	式		床掘り 130.000 m3
						埋戻し 110.000 m3
						床掘り（単費） 50.000 m3
						埋戻し（単費） 50.000 m3
側溝工				式		プレキャストU型側溝 3.000 m
			1			
集水桝・マンホール工				式		プレキャスト街渠桝 2.000 箇所
			1			雨水桝（単費） 1.000 箇所
管渠工				式		暗渠排水管 2.600 m
			1			暗渠排水管（単費） 90.000 m
横断函渠工				式		ボックスカルバート 12.800 m
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工			1	式		コンクリート構造物取壊し 2.800 m3
						舗装版切断 10.000 m
						舗装版破碎 20.000 m2
運搬処理工			1	式		殻運搬 3.800 m3
						殻処分 3.800 m3
仮設工				式		
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
交通管理工				式		交通誘導警備員 40.000 人日
			1			
水替工				式		ポンプ排水 1.000 式
			1			
舗装				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工(車道部)				式		下層路盤(車道部) 20.000 m2
						上層路盤(車道部) 20.000 m2
						不陸整正(車道部) 1,430.000 m2
						基層(車道部) 1,450.000 m2
アスファルト舗装工(歩道部)				式		下層路盤(歩道部) 370.000 m2
						不陸整正(歩道部) 320.000 m2
						表層(歩道部) 690.000 m2
アスファルト舗装工(擦付部)				式		不陸整正(擦付部) 20.000 m2
						表層(擦付部) 20.000 m2
縁石工				式		
			1			
縁石工				式		歩車道境界ブロック 20.000 m
						地先境界ブロック 4.000 m
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
技術管理費				式		土質等試験費 1.000 式
			1			
現場環境改善費(率計上)				式		
			1			
共通仮設費(率計上)				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			