

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					70.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満)						m3			施工P 第0001号代価表
					70.000				
残土処理工									
土砂等運搬						m3			
					80.000				
土砂等運搬 (常名) 土砂等発現場(標準), 積込機種・規格(バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂 (岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (6.5km以下)						m3			施工P 第0002号代価表
					80.000				
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)						m3			施工P 第0003号代価表
					80.000				
地盤改良工									
置換工									
置換						m3			
					20.000				
路床入替工						m 3			第0004号代価表
					20.000				
人力路床面仕上げ						m 2			
					30.000				
路床安定処理工									
安定処理						m2			
					60.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	浅層混合処理	使用機種(バックホウ), 施工箇所(構造物基礎), 混合深さ(1mを超え2m以下), 固化材100m2当り使用量(実数)(7.8 t/100m2)			60.000	m2			施工P 第0005号代価表
排水構造物工									
作業土工									
床掘り					130.000	m3			
掘削	土質(土砂), 施工方法(オフソカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満)				130.000	m3			施工P 第0001号代価表
埋戻し					110.000	m3			
埋戻し	施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)				110.000	m3			施工P 第0006号代価表
床掘り(単費)					50.000	m3			
掘削	土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 施工数量(小規模(標準))				50.000	m3			施工P 第0007号代価表
埋戻し(単費)					50.000	m3			
埋戻し	施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)				50.000	m3			施工P 第0008号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					3.000	m			
管(函)渠型側溝 300×500(防草仕様)	作業区分(据付), 内径又は内空幅(mm)(200mm以上300mm以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)				3.000	m			施工P 第0009号代価表

# 本工事費内訳書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝・マンホール工									
プレキャスト街渠桝					2.000	箇所			
プレキャスト街渠桝 300×900 (防草仕様) 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (800kgを超え1200kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					2.000	基			施工P 第0010号代価表
プレキャスト街渠桝(材料費)					2.000	基			施工P 第0011号代価表
雨水桝 (単費)					1.000	箇所			
雨水桝300×300×600 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (50kg以上80kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					1.000	基			施工P 第0012号代価表
雨水桝(材料費)					1.000	基			施工P 第0013号代価表
管渠工									
暗渠排水管					2.600	m			
VPΦ250					2.600	m			第0014号代価表
暗渠排水管 (単費)					90.000	m			
VUΦ100					90.000	m			第0015号代価表
横断函渠工									
ボックスカルバート					12.800	m			
ボックスカルバート					1.000	式			第0016号代価表
ウイング工 (上流)					1.000	箇所			第0017号代価表

# 本工事費内訳書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ウイング工（下流）						箇所			第0018号代価表
					1.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し						m3			
					2.800				
構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			
					2.800				
舗装版切断						m			
					10.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0019号代価表
					10.000				
舗装版破碎						m2			
					20.000				
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0020号代価表
					20.000				
運搬処理工									
殻運搬						m3			
					3.800				
Co殻運搬 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間有無)(8.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0021号代価表
					2.800				
As殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0022号代価表
					1.000				

# 本工事費内訳書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
般処分						m3			
					3.800				
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下						t			
					7.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下						t			
					2.300				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					40.000				
交通誘導警備員B						人日			
					40.000				
水替工									
ポンプ排水						式			
					1.000				
ポンプ設置・撤去						箇所			
					1.000				
ポンプ運転工 排水量(m3/h) (0m3以上 40m3未満), 排水方法(常時排水)						日			
大型土のう工 作業区分(製作・設置), 袋詰土区分(流用土), 設置作業半径(5m以下), 設置面高さ (H) (-3m≦H≦2m)						袋			
					6.000				
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工(車道部)									
下層路盤(車道部)						m2			
					20.000				

# 本工事費内訳書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 全仕上り厚（実数入力）（150 mm）, 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					20.000	m2			施工P 第0023号代価表
上層路盤(車道部)					20.000	m2			
上層路盤 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚（実 数入力）（150 mm）, 施工区分(1層施工), 費 用の内訳(全ての費用)					20.000	m2			施工P 第0024号代価表
不陸整正(車道部)					1,430.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(無し), 費用の内訳(全ての 費用)					1,430.000	m2			施工P 第0025号代価表
基層(車道部)					1,450.000	m2			
基層 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン（ 20）), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費 用の内訳(全ての費用)					1,450.000	m2			施工P 第0026号代価表
アスファルト舗装工(歩道部)									
下層路盤(歩道部)					370.000	m2			
下層路盤 全仕上り厚（実数入力）（100 mm）, 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					370.000	m2			施工P 第0027号代価表
不陸整正(歩道部)					320.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(無し), 費用の内訳(全ての 費用)					320.000	m2			施工P 第0025号代価表
表層(歩道部)					690.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	表層	平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm), 材料(再生細粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			690.000	m2			施工P 第0028号代価表
アスファルト舗装工(擦付部)									
不陸整正(擦付部)					20.000	m2			
不陸整正	補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(68mm以上75mm未満), 補足材料(再生クラッシュレン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)				20.000	m2			施工P 第0029号代価表
表層(擦付部)					20.000	m2			
表層	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				20.000	m2			施工P 第0030号代価表
縁石工									
縁石工									
歩車道境界ブロック					20.000	m			
歩車道境界ブロック(セミフラットB)(防草仕様)	作業区分(設置), ブロック規格(各種1000-2000mm、150-550kg未満), m当り歩車道境界ブロック使用量(0.5 個/m), 基礎碎石規格(碎石(各種)), 均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の有無(無し)				2.000	m			施工P 第0031号代価表
歩車道境界ブロック(セミフラットB低)(防草仕様)	作業区分(設置), ブロック規格(各種600-1000mm以下50-150kg未満), m当り歩車道境界ブロック使用量(1 個/m), 基礎碎石規格(碎石(各種)), 均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の有無(無し)				18.000	m			施工P 第0032号代価表
地先境界ブロック					4.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 作業区分(設置),ﾌﾟﾛｯｸ規格(A種 (120×120×600)),基礎碎石規格(碎石 (各種)),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25 (高炉)),養生工の有無(無し)					4.000	m			施工P 第0033号代価表
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
技術管理費									
土質等試験費					1.000	式			
六価クロム溶出試験					1.000	試料			
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									



# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-G-000 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額									
請負工事費									