

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					270.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オフソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					270.000	m3			施工P 第0001号代価表
埋戻し工									
埋戻し					40.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					40.000	m3			施工P 第0002号代価表
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					7.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					7.000	m3			施工P 第0003号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					220.000	m3			
土砂等運搬(常名仮置場) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(6.5k m以下)					220.000	m3			施工P 第0004号代価表
整地					220.000	m3			

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
整地	作業区分(残土受入れ地での処理)					m3			施工P 第0005号代価表
					220.000				
排水構造物工									
側溝工									
土留付側溝						m			
					116.000				
土留付側溝(300×800)中込有						m			第0006号代価表
					54.000				
土留付側溝(300×800)中込無						m			第0007号代価表
					62.000				
側溝蓋						枚			
					58.000				
コンクリート側溝蓋(T25 300用)						枚			第0008号代価表
					46.000				
鋼鉄製蓋布設(T-25 300用)						枚			第0009号代価表
					12.000				
小口止め									
小口止め						箇所			
					2.000				
小口止め						箇所			第0010号代価表
					2.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断						m			
					21.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0011号代価表
					21.000				
舗装版破碎						m2			
					271.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版破碎	舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)			271.000	m2			施工P 第0012号代価表
運搬処理工					13.000	m3			
殻運搬処分(As)					13.000	m 3			第0013号代価表
擁壁工									
土留工									
柵板土留工					63.000	m			
H鋼打設 打込深さL=4m以下					43.000	本			第0014号代価表
H形鋼(100×100×6×8 L=3.3m)					43.000	本			第0015号代価表
柵板設置工					126.000	枚			第0016号代価表
コンクリート柵板 1480×300×60					126.000	枚			
吸出し防止材設置					56.000	m2			施工P 第0017号代価表
吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm					56.000	m 2			
間詰コンクリート									
間詰めコンクリート					0.900	m3			
間詰コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)					0.900	m3			施工P 第0018号代価表

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	砕石の厚さ (7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類 (砕石 (各種)), 費用の内訳 (全ての費用)				18.000	m2			施工P 第0019号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					55.000	人日			
交通誘導警備員B					55.000	人日			
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					373.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分 (1層施工), 材料(再生クワッシュラン RC-40), 費用の内訳 (全ての費用)					373.000	m2			施工P 第0020号代価表
上層路盤(車道・路肩部)					373.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分 (2層施工), 費用の内訳 (全ての費用)					373.000	m2			施工P 第0021号代価表
表層(車道・路肩部)					373.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員 (3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下 (50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳 (全ての費用)					373.000	m2			施工P 第0022号代価表
区画線工									

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
溶融式区画線					118.000	m			
区画線設置 (W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					116.000	m			
区画線設置 (W=450) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					2.000	m			
道路付属施設工									
境界工									
境界杭					2.000	本			
付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外)), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					2.000	本			
道路付属物工									
道路鋲					14.000	個			
道路付属物設置工(道路鋲設置) 施工区分(小型鋲), 材料費区分(手間+材料費), 規格・仕様(小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅10cm), 施工規模(10個以上30個未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					14.000	個			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標					2.000	本			
道路付属物設置工(車線分離標[ラ ーポール]設置) 施工区分(固定式(貼付式)),材料費区分(手間+材料費),規格・仕様(本体(柱) 径 φ80ベース径φ250高800),施工規模(10本 未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受 ける場合の補正(無)					2.000	本			
直接工事費計									
準備費									
境界点間測量									
境界点間測量									
境界点間測量					63.000	m			
境界点間測量(計画幅員6.0m)					63.000	m			第0023号代価表
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額									
請負工事費									