

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-017-2-036 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
路面切削工				式		路面切削 1,570.000 m2
			1			殻運搬(路面切削) 78.000 m3
舗装打換え工				式		殻処分 183.000 t
			1			表層 1,570.000 m2
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 12.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-017-2-036 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本工事費内訳書

第 08-01-017-2-036 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工									
路面切削工									
路面切削						m2			
					1,570.000				
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P
					1,570.000				
殻運搬(路面切削)						m3			
					78.000				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (6.5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)						m3			施工 P
					78.000				
殻処分						t			
					183.000				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下						t			
					183.000				
舗装打換え工									
表層						m2			
					1,570.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P
					1,570.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					12.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-017-2-036 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B					12.000	人			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機(ホイール廃材積込 付)2.0m),片道運搬距離(実数入力)(6 k m),その他の諸料金の有無(無),運搬中の賃 料(損料)の有無(無)					2.000	台			
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-017-2-036 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-017-2-036 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260401
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	183.000	t		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-017-2-036 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	197.439	t		20260401
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	1,966.036	L		20260401
Z006702002	軽油	721.000	L		20260401