

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
管路				式		
			1			
管きょ工(開削)				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 220.000 m3
			1			管路埋戻 100.000 m3
水路築造工				式		盛土 3.000 m3
			1			発生土処理 210.000 m3
水路築造工				式		水路 39.900 m
			1			
管基礎工				式		マットレス基礎 39.900 m
			1			
管路土留工				式		鋼矢板土留 39.900 m
			1			
開削水替工				式		開削水替 40.000 日
			1			
付帯工				式		
			1			
既設構造物撤去工				式		既設水路撤去 39.900 m
			1			殻運搬処理 22.000 m3
配水管移設工				式		既設排水管撤去 39.900 m
			1			農業用配水管 39.900 m
仮設工				式		
			1			
工事用道路工				式		敷鉄板 1,494.000 m2
			1			
仮水路工				式		排水管 39.900 m
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 8.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
運搬費				式		仮設材運搬費 318.700 t
			1			
準備費				式		木根等処分費 1.000 式
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			