

本工事費内訳書

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路									
管きょ工(開削)									
管路土工									
管路掘削					220.000	m3			
機械掘削工(ハックホ)				ハックホ規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3))	220.000	m3			
管路埋戻					100.000	m3			
機械投入埋戻工(ハックホ)				ハックホ規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)),タンバ締固め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)	100.000	m3			
盛土					3.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					3.000	m3			施工P
発生土処理					210.000	m3			
発生土運搬処理(常陸那珂港SY)					100.000	m3			第0001号代価表 20260401
発生土運搬処理(改良土)					110.000	m3			第0002号代価表
水路築造工									
水路					39.900	m			
U型フリーム布設(2000×1400)					39.900	m			第0003号代価表
U型フリーム材料					1.000	式			第0004号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管基礎工									
マットレス基礎						m			
					39.900				
マットレス基礎敷設（フリューム 2000×1400）						m			第0005号代価表
					39.900				
管路土留工									
鋼矢板土留						m			
					39.900				
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込 み 施工場所(陸上),パイプロハンマの規格(電 動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(無し),鋼矢板型式(II型),鋼矢板打込長(6m 以下)						枚			
					200.000				
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜 き 施工場所(陸上),パイプロハンマの規格(電動式6 0kW),引抜長(6m以下)						枚			
					200.000				
鋼矢板〔本矢板〕賃料 2型 1～90日						日・t			
鋼矢板〔本矢板〕 修理費及び損耗費						t			
					52.800				
切梁・腹起し設置・撤去 作業区分(設置・撤去),火打ブロックの有 無(無し),ラフテレーンクレーン賃料補正(標 準 (1.0))						t			
					7.751				
鋼製山留材賃料 H-250～H-400 1～90日						日・t			
鋼製山留材賃料 副部材A						t・日			
鋼製山留材賃料 修理費及び損耗費（主部材）						t			
					6.152				
鋼製山留材賃料 修理費及び損耗費（副部材A）						t			
					1.353				
鋼製山留材賃料 修理費及び損耗費（副部材B）						t			
					0.246				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
開削水替工									
開削水替					40.000	日			
ポンプ 設置・撤去					1.000	箇所			
ポンプ 運転 排水量区分(0以上120 (m3/h) 未満), 全揚程(10m), 排水方法(常時排水)						日			
付帯工									
既設構造物撤去工									
既設水路撤去					39.900	m			
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					11.000	m3			
構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					11.000	m3			
殻運搬処理					22.000	m3			
殻運搬 (無筋) 殻発生作業(コンクリート (無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間有無) (14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)					11.000	m3			施工 P
殻運搬 (鉄筋) 殻発生作業(コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間有無) (14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)					11.000	m3			施工 P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下					25.000	t			

本工事費内訳書

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	27.000	t			
				既設排水管撤去	39.900	m			
				既設管継手取外し・撤去工 呼び径(呼び径 φ100)	8.000	口			
				既設管吊上げ積込み(人力) 呼び径(呼び径 φ100)	39.900	m			
				既設管運搬 DID区間の有無(無), 運搬距離(60.0km以下) , タイヤ損耗費(普通)	0.100	m3			
				既設管処分費	0.300	t			
				配水管移設工					
				農業用配水管	39.900	m			
				硬質塩化ビニル管据付工 呼び径(呼び径 φ100)	39.900	m			
				硬質塩化ビニル管RR継手工 呼び径(呼び径 φ100), 工種(離脱防止金具 取付工)	9.000	口			
				メカニカル継手工 呼び径(呼び径 φ100), 割増の有無(割増 無)	4.000	口			
				ゴム輪型塩ビ管用離脱防止金具 φ100	9.000	個			
				硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPΦ100、22 (1/2) ベント管	1.000	個			
				VAジョイント Φ100	1.000	個			
				硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPΦ100、ゴム輪型直管	8.000	本			
				仮設工					

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工									
敷鉄板									
					1,494.000	m2			
敷鉄板設置・撤去 作業区分(設置・撤去)									
					1,490.000	m2			
敷鉄板賃料 敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)),不足分弁償金の有無(無),供用日数(日)(実数入力)(日),整備費の有無(有)									
					161.000	枚			
仮水路工									
排水管									
					39.900	m			
仮設排水管(材料支給) 作業区分(据付・撤去),管種別(波状管),呼び径(450~600mm),継手材料費(不要),費用の内訳(機械費,労務費のみ(1日未満用))									施工P
					39.900	m			
資機材運搬 トラック機種(クレーン装置付2.9t吊 2t積),片道所要時間(時間),運転台・日数(4台・日)									
					1.000	式			
交通管理工									
交通誘導警備員									
					8.000	人日			
交通誘導警備員B									
					8.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費						t			
					318.700				
仮設材等の運搬(鋼矢板、敷鉄板等) 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運搬距離(実数入力)(10 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料金の有無(無)						t			
					318.700				
仮設材等の運搬(鋼矢板、敷鉄板等) 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運搬距離(実数入力)(10 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料金の有無(無)						t			
					318.700				
仮設材等の積込み取卸し費 作業区分(積込み、取卸し(往復分))						t			
					318.700				
準備費									
木根等処分費						式			
					1.000				
伐木・伐竹(複合) 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分(伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)),除根作業の有無(有り),集積積込み作業の区分(機械施工),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P
					1,540.000				
積込運搬 運搬機械選定(ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)),ダンプトラック運搬距離(17.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0006号代価表
					1,540.000				
伐木・除根材処分費(草・枝・葉等)						t			
					3.600				
伐木・除根材処分費(幹等)						t			
					1.200				
伐木・除根材処分費(根株)						t			
					3.800				
共通仮設費(率計上)									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									