

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 500.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 2.000 m3
			1			
作業土工 (埋戻工)				式		埋戻し 30.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 450.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 40.000 m2
			1			法面整形(盛土部) 20.000 m2
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 24.000 m
			1			舗装版破碎 490.000 m2
						As殻運搬処理 24.000 m3
						コンクリート構造物取壊し 3.400 m3
						Co殻運搬処理 3.400 m3
						付帯構造物取壊し 1.000 式
排水構造物工				式		
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 239.900 m
			1			側溝蓋 240.000 枚
管渠工				式		遠心ボックスカルバート 18.700 m
			1			
集水枿				式		プレキャスト集水枿 6.000 箇所
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工 (本線)				式		下層路盤 594.000 m2
			1			上層路盤 594.000 m2
						表層 610.000 m2
アスファルト舗装工 (取付部)				式		不陸整正 15.000 m2
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
付帯工				式		
			1			
縁石工				式		地先境界ブロック 8.900 m
			1			
間詰工				式		間詰コンクリート 79.000 m2
			1			
柵板土留工				式		柵板土留 1.000 式
			1			
路側防護柵工				式		ガードレール 0.500 m
			1			
境界工				式		境界杭 15.000 本 境界鋸 26.000 枚
			1			
区画線工				式		
			1			
区画線工				式		溶融式区画線 249.000 m
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 132.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
準備費				式		木根等処分費 1.000 式 境界点間測量 1.000 式
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			