

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					500.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オフ・ソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)						m3			施工P 第0001号代価表
					500.000				
路体盛土工									
路体(築堤)盛土						m3			
					2.000				
路体盛土 施工幅員(2.5m未満)						m3			施工P 第0002号代価表
					2.000				
作業土工 (埋戻工)									
埋戻し						m3			
					30.000				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)						m3			施工P 第0003号代価表
					30.000				
残土処理工									
土砂等運搬						m3			
					450.000				
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂 (岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (9.5k m以下)						m3			施工P 第0004号代価表
					450.000				
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)						m3			施工P 第0005号代価表
					450.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工									
法面整形(切土部)					40.000	m2			
法面整形(切土) 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					40.000	m2			施工P 第0006号代価表
法面整形(盛土部)					20.000	m2			
法面整形(盛土) 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(無し) , 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)					20.000	m2			施工P 第0007号代価表
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断					24.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					24.000	m			施工P 第0008号代価表
舗装版破碎					490.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無 し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm 以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全 ての費用)					490.000	m2			施工P 第0009号代価表
As殻運搬処理					24.000	m3			
As殻運搬処分					24.000	m 3			第0010号代価表
コンクリート構造物取壊し					3.400	m3			

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			構造物とりこわし (Co有筋) 構造物区分 (鉄筋構造物), 工法区分 (機械施工), 時間的制約の有無 (無し), 夜間作業の有無 (無し), 低騒音・低振動対策 (不要)		2.900	m3			
			構造物とりこわし (Co無筋) 構造物区分 (無筋構造物), 工法区分 (機械施工), 時間的制約の有無 (無し), 夜間作業の有無 (無し), 低騒音・低振動対策 (不要)		0.500	m3			
			Co殻運搬処理		3.400	m3			
			Co (有筋) 殻運搬処分		2.900	m 3			第0011号代価表
			Co (無筋) 殻運搬処分		0.500	m 3			第0012号代価表
			付帯構造物取壊し		1.000	式			
			硬質塩化ビニル管撤去		15.000	m			第0013号代価表 20260601
			塩ビ管運搬処分		1.000	式			第0014号代価表
			防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) 施工区分 (土中建込・標準型), 規格・仕様 (Gr-C-4E), 夜間作業の補正 (無), 時間的制約を受ける場合の補正 (無)		4.000	m			
			排水構造物工						
			側溝工						
			プレキャストU型側溝		239.900	m			
			長尺U字溝 (車道用・スラグ入り含む) [土木工事標準単価] 作業区分 (据付), U字側溝種類 (KUR300*300), 夜間作業の有無 (無), 時間的制約の有無 (無し), 施工箇所による補正 (無), 基礎砕石施工の有無 (有), 基礎砕石の種類 (再生クラッシャー RB-40), 基礎砕石設計数量 (0.825 m3/10m)		229.900	m			
			長尺U字溝 (車道用・底版突出型)		10.000	m			第0015号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋						枚			
					240.000				
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜 間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所による補正(無)						枚			
					210.000				
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所による補正(無)						枚			
					30.000				
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U 字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用						個			
					60.000				
管渠工									
遠心ボックスカルバート						m			
					18.700				
遠心ボックスカルバート布設 作業区分(据付), 管径(250mm), 1個当りの管 長さ(実数入力)(2.4 m/個), 費用の内訳(全 ての費用)						m			施工P 第0016号代価表
					18.700				
集水樹									
プレキャスト集水樹						箇所			
					6.000				
プレキャスト集水樹(500×500×600(内)) 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kg を超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り) , 費用の内訳(全ての費用)						基			施工P 第0017号代価表
					5.000				
プレキャスト集水樹(500×900×600(内)) 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(800kg を超え1200kg以下), 基礎碎石の有無(有り) , 費用の内訳(全ての費用)						基			施工P 第0018号代価表
					1.000				
集水樹(材料費)						式			第0019号代価表
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工									
アスファルト舗装工（本線）									
下層路盤						m2			
					594.000				
下層路盤(車道部) 全仕上り厚（実数入力）(200 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0020号代価表
					594.000				
上層路盤						m2			
					594.000				
上層路盤(車道部) 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚（実 数入力）(200 mm), 施工区分(2層施工), 費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0021号代価表
					594.000				
表層						m2			
					610.000				
表層(車道部：本線) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン（ 1 3）), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0022号代価表
					610.000				
アスファルト舗装工（取付部）									
不陸整正						m2			
					15.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0023号代価表
					15.000				
付帯工									
縁石工									
地先境界ブロック						m			
					8.900				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(C種 (150×150 ×600)),基礎碎石規格(碎石 (各種)),均 し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25 (高炉)),養生 工の有無(有り)	8.900	m			施工P 第0024号代価表
間詰工									
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ					79.000	m2			
間詰Co					79.000	m 2			第0025号代価表
目地板 1工事当り使用量(30m2未満),目地板の種類 (瀝青質目地板t=10)					1.000	m2			施工P 第0026号代価表
柵板土留工									
柵板土留					1.000	式			
H形鋼打設					1.000	式			第0027号代価表
柵板設置					1.000	式			第0034号代価表
吸出し防止材設置					27.000	m2			施工P 第0036号代価表
路側防護柵工									
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ					0.500	m			
部材設置(ﾚｰﾙ設置) 材料費区分(手間のみ),規格・仕様(路側用 A・B・C種),夜間作業の補正(無),時間的制 約を受ける場合の補正(無),曲線部補正(無)					0.500	m			
境界工									
境界杭					15.000	本			

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費(標準以外)), 施工規模(10本以上30本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)	15.000	本			
				境界鉋	26.000	枚			
				道路付属物設置工(境界鉋設置) 施工規模(10枚以上30枚未満), 材料費区分(手間+材料費(標準以外)), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)	26.000	枚			
				区画線工					
				区画線工					
				熔融式区画線	249.000	m			
				区画線設置(実線:W=15cm 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	247.000	m			
				区画線設置(実線:W=45cm 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			
				仮設工					
				交通管理工					
				交通誘導警備員	132.000	人日			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					132.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
木根等処分費					1.000	式			
現場発生品及び支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DI D区間の有無(無し), 片道運搬距離 (km) DI D無(24.0km以下)					3.000	t			施工P 第0037号代価表
境界点間測量					1.000	式			
境界点間測量					121.500	m			第0038号代価表
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額									
請負工事費									