

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機42.72%, 労37.91%, 材19.37%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	42.720	%			K1
運転手（特殊）	37.910	%			R1
軽油	19.370	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土質 1 土砂 J 0 2 施工方法 1 オープンカット J 0 3 押土の有無 2 無し J 0 4 障害の有無 1 無し J 0 5 施工数量 3 5,000m3未満 週休補正〔4週8休（月単位）〕					

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機0.66%, 労99.11%, 材0.23%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.660	%			K1
普通作業員	90.700	%			R1
特殊作業員	8.410	%			R2
軽油	0.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称 入力値 入力名称
J 0 1 施工幅員 1 2.5m未満
週休補正〔4週8休（月単位）〕

第 0003 号 代価表 埋戻し

施工P(機8.95%, 労87.50%, 材3.55%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後超小・超低音・排対（2014）〕 標準バケット容量 山積0.45m3/平積0.35m3	8.370	%			K1
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.580	%			K2
普通作業員	53.260	%			R1
特殊作業員	25.420	%			R2
運転手（特殊）	8.820	%			R3
軽油	2.720	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.830	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称 入力値 入力名称
J O 1 施工方法 4 最大埋戻幅1m未満
週休補正〔4週8休（月単位）〕

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機44.67%, 労40.44%, 材14.89%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.670	%			K1
運転手 (一般)	40.440	%			R1
軽油	14.890	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土砂等発生現場 1 標準 J 0 2 積込機種・規格 1 バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) J 0 3 土質 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) J 0 4 DID区間の有無 1 無し J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無) 11 9.5km以下 週休補正 [4週8休 (月単位)]					

第 0005 号 代価表 整地

施工P(機22.45%, 労52.33%, 材25.22%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	22.450	%			K1
運転手（特殊）	52.330	%			R1
軽油	25.220	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称 入力値 入力名称
J 0 1 作業区分 1 残土受入れ地での処理
週休補正〔4週8休（月単位）〕

第 0006 号 代価表 法面整形

施工P(機9.24%, 労81.28%, 材9.48%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	9.240	%			K1
普通作業員	38.720	%			R1
運転手（特殊）	22.320	%			R2
土木一般世話役	20.240	%			R3
軽油	9.480	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 整形箇所 2 切土部 J 0 3 現場制約の有無 2 無し J 0 4 土質 1 け質土、砂及び砂質土、粘性土 J 0 5 費用の内訳 1 全ての費用 週休補正〔4週8休（月単位）〕					

第 0007 号 代価表 法面整形

施工P(機11.87%, 労75.95%, 材12.18%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	11.870	%			K1
普通作業員	33.620	%			R1
運転手（特殊）	28.670	%			R2
土木一般世話役	13.660	%			R3
軽油	12.180	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	1	盛土部
J 0 2 法面締固めの有無	2	無し
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

週休補正〔4週8休（月単位）〕

第 0008 号 代価表 舗装版切断

施工P(機15.05%, 労58.43%, 材26.52%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.240	%			K1
特殊作業員	19.960	%			R1
土木一般世話役	10.880	%			R2
普通作業員	8.920	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.390	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.810	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

週休補正 [4週8休(月単位)]

第 0009 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.85%, 労81.24%, 材5.91%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	12.850	%			K1
土木一般世話役	29.540	%			R1
運転手（特殊）	27.520	%			R2
普通作業員	24.180	%			R3
軽油	5.910	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
週休補正〔4週8休（月単位）〕		

As殻運搬処分

100.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無)(11.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	235.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0011 号 代価表 Co(有筋)殻運搬処分

100.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(10.9km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	250.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0012 号 代価表 Co(無筋)殻運搬処分

100.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
Co(無筋)殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(10.9km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	235.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0013 号 代価表 硬質塩化ビニル管撤去

100.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径150mm	100.000	m			
合計					
			単位当り		
条件名称					
入力値					
入力名称					
週休補正〔4週8休（月単位）〕					

第 0014 号 代価表 塩ビ管運搬処分

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t),DID区間の有無(無し),片道運搬距離(km) DID無(24.0km以下)	0.061	t			施工P
塩ビ管処分費	61.000	kg			
合計					
			単位当り		

第 0015 号 代価表 長尺U字溝(車道用・底版突出型)

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝 作業区分(据付け), L=1000・L=4000の使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝(各種)), U型側溝の規格・仕様(L=2000mm), U型側溝の質量(1000を超え2000kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎碎石施工の有無(有り), 基礎碎石の種類(再生クラッシャー 40～0), 基礎碎石設計数量(実数入力)(2.04 m3/10m)	10.000	m			
長尺U字溝(底版突出型) KDR300×600	5.000	本			
モルタル練 セメント種類(普通), 費用の内訳(全ての費用)	0.200	m3			施工P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	1.020	m3			施工P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	2.000	m2			施工P
インポートコンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.300	m3			施工P
再生クラッシャーラン RB-40	0.798	m3			
合計					
			単位当り		
条件名称					

第 0016 号 代価表 鉄筋コンクリート台付管

施工P(機5.30%, 労28.35%, 材66.35%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	4.310	%			K1
運転手（特殊）	8.060	%			R1
普通作業員	7.940	%			R2
土木一般世話役	4.840	%			R3
特殊作業員	2.210	%			R4
ヒューム管（遠心成形箱型） 360° 固定基礎タイプ250×2400	63.970	%			Z1
軽油	1.940	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 管径	2	250mm
J 0 3 1個当りの管長さ（実数入力）	2.4	2.4 m/個
J 0 6 費用の内訳	1	全ての費用
週休補正〔4週8休（月単位）〕		

第 0017 号 代価表 フレキャスト集水桝

施工P(機9.08%, 労88.46%, 材2.46%, 市0.00%)
1.000 基 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7t吊	7.330	%			K1
運転手（特殊）	27.880	%			R1
普通作業員	27.180	%			R2
土木一般世話役	13.270	%			R3
特殊作業員	3.020	%			R4
軽油	1.990	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 製品質量 (kg/基)	5	600kgを超え800kg以下
J 0 3 基礎碎石の有無	1	有り
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
週休補正 [4週8休 (月単位)]		

第 0018 号 代価表 フレキャスト集水桝

施工P(機7.98%, 労89.85%, 材2.17%, 市0.00%)
1.000 基 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7t吊	6.440	%			K1
普通作業員	30.130	%			R1
運転手（特殊）	24.450	%			R2
土木一般世話役	13.110	%			R3
特殊作業員	4.780	%			R4
軽油	1.750	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 製品質量 (kg/基)	6	800kgを超え1200kg以下
J 0 3 基礎碎石の有無	1	有り
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
週休補正 [4週8休 (月単位)]		

第 0019 号 代価表 集水桝（材料費）

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 500×500×600/750 Gr:T-25並目	5.000	基			
プレキャスト集水桝 500×900×600/750 Gr:T-25並目	1.000	基			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0020 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.72%, 労18.33%, 材75.95%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.950	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.490	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.490	%			K3
運転手 (特殊)	8.060	%			R1
普通作業員	2.950	%			R2
特殊作業員	2.630	%			R3
土木一般世話役	2.160	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.210	%			Z1
軽油	1.500	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 全仕上り厚 (実数入力) 200 200 mm J 0 2 施工区分 1 1層施工 J 0 3 材料 6 再生クラッシャー RC-40 J 0 4 費用の内訳 1 全ての費用 週休補正 [4週8休 (月単位)]					

第 0021 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機13.80%, 労44.18%, 材42.02%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	9.530	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.190	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.180	%			K3
運転手 (特殊)	19.500	%			R1
普通作業員	7.090	%			R2
特殊作業員	6.320	%			R3
土木一般世話役	5.190	%			R4
粒度調整砕石 M-30	37.830	%			Z1
軽油	3.620	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 材料 10 粒度調整砕石 M-30 J 0 6 全仕上り厚 (実数入力) 200 200 mm J 0 7 施工区分 2 2層施工 J 0 9 費用の内訳 1 全ての費用 週休補正 [4週8休 (月単位)]					

第 0022 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.38%, 労10.17%, 材88.45%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 880	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 140	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																		
普通作業員	3. 660	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 060	%			R2																		
特殊作業員	2. 030	%			R3																		
土木一般世話役	0. 730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	80. 700	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 170	%			Z2																		
軽油	0. 490	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table> 週休補正〔4週8休（月単位）〕						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0023 号 代価表 不陸整正

施工P(機16.98%, 労56.56%, 材26.46%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	13.600	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.700	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.680	%			K3
運転手 (特殊)	27.800	%			R1
普通作業員	11.450	%			R2
特殊作業員	8.930	%			R3
土木一般世話役	8.380	%			R4
粒度調整砕石 M-30	21.300	%			Z1
軽油	5.160	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 補足材料の有無 2 有り J 0 2 補足材料平均厚さ 6 28mm以上34mm未満 J 0 3 補足材料 11 粒度調整砕石 M-30 J 0 4 費用の内訳 1 全ての費用 週休補正 [4週8休 (月単位)]					

第 0024 号 代価表 地先境界ブロック

施工P(機0.32%, 労71.71%, 材27.97%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.320	%			K1
普通作業員	27.130	%			R1
土木一般世話役	14.380	%			R2
特殊作業員	12.730	%			R3
型枠工	10.920	%			R4
地先境界ブロック 150×150×600（C）	17.210	%			Z1
生コンクリート 18-8-25（20）高炉 水セメント比指定なし	9.760	%			Z2
再生クラッシャーラン RB-40	0.700	%			Z3
軽油	0.300	%			Z4
			(標準単価 積算単価)		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 作業区分 1 設置 J 0 2 ブロック規格 3 C種（150×150×600） J 0 4 基礎碎石規格 3 碎石（各種） J 0 5 均し基礎コンクリート規格 3 18-8-25（高炉） J 0 6 養生工の有無 2 有り 週休補正〔4週8休（月単位）〕					

第 0025 号 代価表 間詰Co

100.000 m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシュラン 40〜0), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m2			施工P
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般 養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての 費用)	10.000	m3			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0026 号 代価表 目地板

施工P(機0.00%, 労64.40%, 材35.60%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	47.360	%			R1
土木一般世話役	16.720	%			R2
瀝青質目地板 厚10mm	35.600	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 1工事当り使用量	1	30m2未満
J 0 2 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

週休補正 [4週8休(月単位)]

第 0027 号 代価表 H形鋼打設

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼打設 打込深さL=2.0m以下	5.000	本			第0028号 代価表
H形鋼打設 打込深さL=4.0m以下	30.000	本			第0029号 代価表
H形鋼 (L=2.0m、ズレ止付、錆止塗装)	5.000	本			第0030号 代価表
H形鋼 (L=3.2m、ズレ止付、錆止塗装)	8.000	本			第0031号 代価表
H形鋼 (L=3.7m、ズレ止付、錆止塗装)	8.000	本			第0032号 代価表
H形鋼 (L=4.2m、ズレ止付、錆止塗装)	14.000	本			第0033号 代価表
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]		

第 0028 号 代価表 H形鋼打設 打込深さL=2.0m以下

56.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホ(排出ガス対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費(率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0029 号 代価表 H形鋼打設 打込深さL=4.0m以下

48.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホ(排出ガス対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費(率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

H形鋼 (L=2.0m、ズレ止付、錆止塗装)

100.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼 100×100×6×8 L=2.0m	100.000	本			
塗装費	117.600	m2			
等辺山形鋼 4×50×50×65	200.000	個			
現場溶接 溶接種別(すみ肉脚長6mm)	10.000	m			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]		

第 0031 号 代価表 H形鋼(L=3.2m、ズレ止付、錆止塗装)

100.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼 100×100×6×8 L=3.2m	100.000	本			
塗装費	188.160	m2			
等辺山形鋼 4×50×50×65	200.000	個			
現場溶接 溶接種別(すみ肉脚長6mm)	10.000	m			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]		

第 0032 号 代価表 H形鋼(L=3.7m、ズレ止付、錆止塗装)

100.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼 100×100×6×8 L=3.7m	100.000	本			
塗装費	217.560	m2			
等辺山形鋼 4×50×50×65	200.000	個			
現場溶接 溶接種別(すみ肉脚長6mm)	10.000	m			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]		

第 0033 号 代価表 H形鋼(L=4.2m、ズレ止付、錆止塗装)

100.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼 100×100×6×8 L=4.2m	100.000	本			
塗装費	246.960	m2			
等辺山形鋼 4×50×50×65	200.000	個			
現場溶接 溶接種別(すみ肉脚長6mm)	10.000	m			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]		

第 0034 号 代価表 柵板設置

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
柵板設置工	81.000	枚			第0035号 代価表
Co柵板 t=50mm L=980mm	10.000	枚			
Co柵板 t=60mm L=980mm	18.000	枚			
Co柵板 t=80mm L=980mm	6.000	枚			
Co柵板 t=50mm L=1480mm	19.000	枚			
Co柵板 t=60mm L=1480mm	23.000	枚			
Co柵板 t=80mm L=1480mm	5.000	枚			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正〔4週8休（月単位）〕		

第 0035 号 代価表 柵板設置工

100.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		
条件名称					

第 0036 号 代価表 吸出し防止材設置

施工P(機0.00%, 労22.12%, 材77.88%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	18.800	%			R1
土木一般世話役	3.320	%			R2
吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm	77.880	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0037 号 代価表 現場発生品及び支給品運搬

施工P(機13.79%, 労83.40%, 材2.81%, 市0.00%)
1.000 t 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	13.790	%			K1
運転手 (特殊)	42.150	%			R1
特殊作業員	41.250	%			R2
軽油	2.810	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 トラック機種	1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J 0 2 DID区間の有無	1	無し
J 0 3 片道運搬距離 (km) DID無	9	24.0km以下

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0038 号 代価表 境界点間測量

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
境界点間測量 地域による変化率(耕地 面積)	0.600	ha			
合計					
			単位当り		
条件名称					
		入力値	入力名称		
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]					